

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU NA POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ADRES INWESTYCJI : Krasiejów, ul. Sporacka 19
INWESTOR : Gmina Ozimek
ADRES INWESTORA : ul. KS.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek

DATA OPRACOWANIA : 14.02.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.02.2013

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		POCHYLNIK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PODESTEM			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0810-01	oraz schodków z kostki brukowej 2.8*3.7+2.4*2	m ²	15.160	
				RAZEM	15.160
2	KNR 2-01	Ręczne pogłębienie z załadunkiem ziemi i transportem urobku samochodami	m ³		
d.1	0301-02	samo- wyładowniczymi na odl. 5 km (z opłatą za wysypisko) - w miejscu po- chylni (2.5*3+1.5*2.5)*0.1	m ³	1.125	
				RAZEM	1.125
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²		
d.1	0103-02	2.5*3+1.5*2.5	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
4	KNR 2-02	Schody żelbetowe wraz z podestem oraz pochylnią dla osób niepełnospraw- nych z betonu B-25	m ³		
d.1	0218-01	5.5	m ³	5.500	
				RAZEM	5.500
5	KNR 2-02	Zbrojenie siatką stalową p.skurczową o oczkach 15x15 cm	m ²		
d.1	1106-07	12.5	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
6	KNR 2-02	Balustrady stalowe z rur z podwójnym pochwytem dla osób niepełnospraw- nych mo- cowane na kotwy HSL do policzków (ciężar całkowity 120 kg), ba- lustrady ocynko- wane i pomalowane proszkowo	m		
d.1	1207-01	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	NNRNKB 202	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- pra- wie klejowej o grub.warstwy 5 mm - podest ze stopniami schodowymi i podjazd	m ²		
d.1	2806-05	15.5	m ²	15.500	
				RAZEM	15.500
8	KNR 2-31	Ułożenie nawierzchni - odtworzenie - z kostki brukowej betonowej z rozbiórki	m ²		
d.1	0511-03	na podsypce cementowo-piaskowej 15.16-9.225	m ²	5.935	
				RAZEM	5.935
2		PODDASZE			
9	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna elementów więźby dachowej - trzykrotnie	m ²		
d.2	0631-01	0.14*4*1.7*7	m ²	6.664	
		słupy	m ²	13.776	
		słupy	m ²	7.280	
		miecze	m ²	6.720	
		miecze	m ²	12.600	
		murlata	m ²	16.800	
		kleszcze	m ²	9.240	
		kleszcze	m ²	15.120	
		zastrzał	m ²	18.000	
		płatów	m ²	117.760	
		krokiew	m ²		
				RAZEM	223.960
10	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200	m ²		
d.2	0122-02	mm 17.58	m ²	17.580	
				RAZEM	17.580
11	KNR-W 2-17	Wyrzutnie dachowe kolowe typ WD-C1 fi 200 mm	szf.		
d.2	0145-01	2	szf.	2.000	
				RAZEM	2.000
12		Wykonanie przejścia przez pokrycie dachowe i jego uszczelnienie	szf.		
d.2		2	szf.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-02	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gips.-karton. Nida Ogień Kom- pakt gr. 20 mm na rusztach metal,pojedyrń.jednowarstw.	m ²		
d.2	2004-05	0.3*4*7*2	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
14	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m	szf.		
d.2	0419-01	2	szf.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		I PIĘTRO			
15	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
d.3	0701-05				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom.1.2	$(2.49+1.44)*2*3*0.5$	m ²	11.790	
	pom.1.3	$(4.91+3.89)*2*3*0.5$	m ²	26.400	
	pom.1.4	$(4.84+3.89)*2*3*0.5$	m ²	26.190	
	pom.1.5	$(3.04+5.86)*2*3*0.5$	m ²	26.700	
	pom.1.6	$(3.97+5.86)*2*3*0.5$	m ²	29.490	
	pom.1.7	$(3.72+4.04)*2*3*0.5$	m ²	23.280	
	pom.1.8	$((1.25+1.26)*2+(1.25+2.66)*2)*3*0.5$	m ²	19.260	
				RAZEM	163.110
16	KNR 4-01 d.3 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.34	m ³ m ³	 0.340	
				RAZEM	0.340
17	KNR 4-01 d.3 0716-02	Uzupełnienie tynku zwykłego kat. III wykonyw.ręcznie 163.11	m ² m ²	 163.110	
				RAZEM	163.110
18	KNR 4-01 d.3 1202-08	Zeskrobanie i zmycie sufitów 102.79	m ² m ²	 102.790	
				RAZEM	102.790
19	KNR 2-02 d.3 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm na stropach na rusztach - tazienka 5.05	m ² m ²	 5.050	
				RAZEM	5.050
20	KNR 2-02 d.3 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Nida Ogień Kompakt gr. 20 mm na stropach na rusztach 3.59+19.12+18.92+17.76+23.32+15.03	m ² m ²	 97.740	
				RAZEM	97.740
21	KNR 4-01 d.3 0425-02	Wycięcie przejścia przez strop dla przewodu wentylacyjnego 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 2-17 d.3 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kolowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm 8.3	m ² m ²	 8.300	
				RAZEM	8.300
23	KNR 2-02 d.3 2004-05	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gips.-karton. Nida Ogień Kompakt gr. 20 mm na rusztach metal, pojedyn, jednowarstw. 0.3*3*3*2	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
24	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w obudowie 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
25	NNRNKB 202 d.3 1134-02	Gruntowanie podłóży ścian preparatami "unigrunt" - przed wykonaniem gładzi gipso- wych i kafelkowaniem	m ²		
	pom.1.2	$(2.49+1.44)*2*3$	m ²	23.580	
	pom.1.3	$(4.91+3.89)*2*3$	m ²	52.800	
	pom.1.4	$(4.84+3.89)*2*3$	m ²	52.380	
	pom.1.5	$(3.04+5.86)*2*3$	m ²	53.400	
	pom.1.6	$(3.97+5.86)*2*3$	m ²	58.980	
	pom.1.7	$(3.72+4.04)*2*3$	m ²	46.560	
	pom.1.8	$((1.25+1.26)*2+(1.25+2.66)*2)*3$	m ²	38.520	
				RAZEM	326.220
26	KNR 0-12 d.3 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej $((1.25+1.26)*2+(1.25+2.66)*2)*2-0.8*2*3$	m ² m ²	 20.880	
				RAZEM	20.880
27	KNR 0-12 d.3 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 5.05	m ² m ²	 5.050	
				RAZEM	5.050
28	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wykonanie gładzi gipsowych ścian 326.22-20.88	m ² m ²	 305.340	
				RAZEM	305.340
29	NNRNKB 202 d.3 1134-02	Gruntowanie podłóży sufitów i ścian preparatami "unigrunt" - przed wykonaniem malowania 5.05+97.74+305.34	m ² m ²	 408.130	
				RAZEM	408.130
30	KNR 4-01 d.3 0411-02	Montaż legarów drewnianych 5x5 cm - legary na istniejącej podłodze wsp. do "R" = 0,7 $(5.16+3.21+3.03+4.84)*2$	m m	 32.480	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	32.480
31	KNR 4-01 d.3 0411-05	Wykonanie podestu na legarach z desek struganych o grub. 22 mm (5.16+3.21)*0.91+(3.03+4.84)*0.7+(5.16+3.21+3.03+4.84)*0.07	m ²		
	korekta ob- miaru	0.001	m ² m ²	14.262 0.001	
				RAZEM	14.264
32	KNR 4-01 d.3 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z desek 97.74	m ²		
			m ²	97.740	
				RAZEM	97.740
33		Poszpachlowanie ubytków w podłogach 97.74	m ²		
			m ²	97.740	
				RAZEM	97.740
34	KNR 2-02 d.3 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 97.74	m ²		
			m ²	97.740	
				RAZEM	97.740
35	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrz- nych sufi- tów 5.05	m ²		
			m ²	5.050	
				RAZEM	5.050
36	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kolor pastelowy powierzchni wewnętrz- nych ścian 305.34-23.58	m ²		
			m ²	281.760	
				RAZEM	281.760
37	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolor pastelowy ścian - komuni- kacja 23.58	m ²		
			m ²	23.580	
				RAZEM	23.580
38	KNR 4-01 d.3 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0. 75 m2 10	szf.		
			szf.	10.000	
				RAZEM	10.000
39		Dostawa i montaż wyposażenia w.c. 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
40		Dostawa i montaż wyposażenia dodatkowego Izby Historii Wsi 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		PARTER			
41	KNR 2-02 d.4 2011-01	Rozebranie sufitu podwieszonego z płyt gips.-karton na konstrukcji metalowej (wsp. R=0,5; M=0; S=0) 120	m ²		
			m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
42	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 10.22	m ²		
			m ²	10.220	
				RAZEM	10.220
43	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadзки z płytek na zapr.cem. 15.69	m ²		
			m ²	15.690	
				RAZEM	15.690
44	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 6	szf.		
			szf.	6.000	
				RAZEM	6.000
45	KNR 4-01 d.4 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 5.2*2	m ²		
			m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
46	KNR 4-01 d.4 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 0.33*0.19*2*4+0.3*0.34*2*2+1.5*2*0.34	m ³		
			m ³	1.930	
				RAZEM	1.930
47	KNR 4-01 d.4 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży 4	szf.		
			szf.	4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR 4-01 d.4 0336-04	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej w celu obsadzenia belek stalowych 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
49	KNR 4-01 d.4 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek sta-m lowych do I NP 180 mm 12		12.000	
				RAZEM	12.000
50	KNR 4-01 d.4 0703-03	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stopkach belek 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
51	KNR 4-01 d.4 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 3.24	m ² m ²	3.240	
				RAZEM	3.240
52	KNR 2-02 d.4 0123-01	Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/4ceg. 0.16*2*4+0.18*2*4	m ² m ²	2.720	
				RAZEM	2.720
53	KNR 4-01 d.4 0422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
54	KNR 4-01 d.4 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap. - nadproża drzwiowe 0.7*2*4	m ² m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
55	KNR 4-01 d.4 1202-08	Zeskrobanie i zmycie sufitów 3.1+15.69+2.51+10.4+18.68+12.6+17.08+15.12+4.34	m ² m ²	99.520	
				RAZEM	99.520
56	KNR 2-02 d.4 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm na stropach na rusztach - w.c. 15.69	m ² m ²	15.690	
				RAZEM	15.690
57	KNR 2-02 d.4 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Nida Ogień Kompakt gr. 20 mm na stropach na rusztach 99.52-15.69	m ² m ²	83.830	
				RAZEM	83.830
58	KNR 4-01 d.4 0425-02	Wycięcie przejścia przez strop dla przewodu wentylacyjnego 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
59	KNR-W 2-17 d.4 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm 8.3	m ² m ²	8.300	
				RAZEM	8.300
60	KNR 2-02 d.4 2004-05	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gips.-karton. Nida Ogień Kompakt gr. 20 mm na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw. 0.3*3*3*2	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
61	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w obudowie 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
62	KNR 0-23 d.4 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian pom.0.4 (2.26+1.37)*2*3 pom.0.5 ((2.1+3.87)*2+(2.69+1)*2+(2.69+1.73)*2)*1 pom.0.6 (2.73+0.93)*2*1 pom.0.7 (7.59+1.37)*2*3 pom.0.8 (4.79+3.9)*2*3 pom.0.9 (2.95+4.27)*2*3 pom.0.10 (4.0+4.27)*2*3 pom.0.11 (3.8+3.98)*2*3 pom.0.12 (1.09+3.98)*2*3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	21.780 28.160 7.320 53.760 52.140 43.320 49.620 46.680 30.420	
				RAZEM	333.200
63	KNR 2-02 d.4 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton. wodoodpornych na rusztach metal.pojed.z po- kryciem obustr.jednowarstw.100 2.69*3	m ² m ²	8.070	
				RAZEM	8.070

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
64	KNR 2-02 d.4 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr. 6cm ukła- danych na sucho 2.69*3	m ² m ²	8.070	
				RAZEM	8.070
65	NNRNKB 202 d.4 1134-02 pom.0.4 pom.0.5 pom.0.6 pom.0.7 pom.0.8 pom.0.9 pom.0.10 pom.0.11 pom.0.12	Gruntowanie podłóży ścian preparatami "unigrunt" - przed wykonaniem gładzi gipso- wych i kafelkowaniem (2.26+1.37)*2*3 ((2.1+3.87)*2+(2.69+1)*2+(2.69+1.73)*2)*3 (2.73+0.93)*2*3 (7.59+1.37)*2*3 (4.79+3.9)*2*3 (2.95+4.27)*2*3 (4.0+4.27)*2*3 (3.8+3.98)*2*3 (1.09+3.98)*2*3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	21.780 84.480 21.960 53.760 52.140 43.320 49.620 46.680 30.420	
				RAZEM	404.160
66	KNR 0-12 d.4 0829-03 pom.0.5 pom.0.6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej ((2.1+3.87)*2+(2.69+1)*2+(2.69+1.73)*2)*2-0.9*2*5 (2.73+0.93)*2*2-0.9*2	m ² m ² m ²	47.320 12.840	
				RAZEM	60.160
67	KNR 0-12 d.4 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 15.69	m ² m ²	15.690	
				RAZEM	15.690
68	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wykonanie gładzi gipsowych ścian 404.16-60.16	m ² m ²	344.000	
				RAZEM	344.000
69	NNRNKB 202 d.4 1134-02	Gruntowanie podłóży sufitów i ścian preparatami "unigrunt" - przed wykona- niem ma- lowania 15.69+83.83+344	m ² m ²	443.520	
				RAZEM	443.520
70	KNR 2-02 d.4 1016-01	Montaż ościeżnic drzwiowych regulowanych 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
71	KNR 2-02 d.4 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne fabrycznie wy- kończone EI30 1.1*2.15	m ² m ²	2.365	
				RAZEM	2.365
72	KNR 2-02 d.4 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne fabrycznie wy- kończone 0.9*2*8+1.5*2*3	m ² m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
73	KNR 4-01 d.4 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
74	KNR 4-01 d.4 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
75	d.4	Drobna naprawa drzwi zabytkowych wraz z obramowaniem, przeszlifowanie, poma- lowanie na kolor biały , 1 szt skrzydła uzupełnić przeszklenie 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
76	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrz- nych sufi- tów 15.69+83.83	m ² m ²	99.520	
				RAZEM	99.520
77	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kolor pastelowy powierzchni wewnętrz- nych ścian 28.16+7.32+52.14+43.32+49.62+46.68+30.42	m ² m ²	257.660	
				RAZEM	257.660
78	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolor pastelowy ścian - komuni- kacja 21.78+53.76	m ² m ²	75.540	
				RAZEM	75.540
79	KNR 4-01 d.4 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.75 m2 8	szt. szt.	8.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000
80 d.4		Dostawa i montaż wyposażenia w.c.	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
81 d.4		Dostawa i montaż wyposażenia biblioteki	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		KLATKI SCHODOWE			
82 d.5	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Nida Ogień Kompakt gr. 20 mm - spoczniki i biegi schodowe 20.86+12.95*2	m ²		
			m ²	46.760	
				RAZEM	46.760
83 d.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży sufitów i ścian preparatami "unigrunt" - przed wykona- niem ma- lowania 46.76	m ²		
			m ²	46.760	
				RAZEM	46.760
84 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrz- nych sufi- tów 46.76	m ²		
			m ²	46.760	
				RAZEM	46.760
85 d.5	KNR 0-23 2611-01 pom.0.1 pom.0.2 pom.0.3	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian (2.65+0.9)*2*3-(2*2.4+1.74*2.2) (2.65+7.87)*2-1.74*2.2 (2.26+5.73)*2*2-1.5*2.19	m ² m ² m ² m ²		
				12.672	
				17.212	
				28.675	
				RAZEM	58.559
86 d.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży ścian preparatami "unigrunt" - przed wykonaniem gład- zi gipso- wych 58.559	m ²		
			m ²	58.559	
				RAZEM	58.559
87 d.5	KNR 2-02 0815-04	Wykonanie gładzi gipsowych ścian 58.559	m ²		
			m ²	58.559	
				RAZEM	58.559
88 d.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży sufitów i ścian preparatami "unigrunt" - przed wykona- niem ma- lowania 58.559	m ²		
			m ²	58.559	
				RAZEM	58.559
89 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolor pastelowy ścian - komuni- kacja 58.559	m ²		
			m ²	58.559	
				RAZEM	58.559
90 d.5	KNR 2-02 1016-01	Montaż ościeżnic drzwiowych 1	szf.		
			szf.	1.000	
				RAZEM	1.000
91 d.5	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe drewniane nietypowe EI30 0.9*2	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
92 d.5	KNR 4-01 0912-03	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o dług. do 1.0 m w krawę- dziach stop- nic 36	szf.		
			szf.	36.000	
				RAZEM	36.000
93 d.5		Cyklinowanie i czterokrotne lakierowanie stopni 36	szf		
			szf	36.000	
				RAZEM	36.000
94 d.5		Cyklinowanie i czterokrotne lakierowanie podstopni 36	szf		
			szf	36.000	
				RAZEM	36.000
95 d.5		Cyklinowanie i czterokrotne lakierowanie słupków 5	szf		
			szf	5.000	
				RAZEM	5.000
96 d.5		Cyklinowanie i czterokrotne lakierowanie tralek 60	szf		
			szf	60.000	
				RAZEM	60.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97	d.5	Cyklinowanie i czterokrotne lakierowanie poręczy 3+3.5+3.4+4.2	m m	14.100	
				RAZEM	14.100
98	d.5	Cyklinowanie i czterokrotne boków schodów 3+3.3+3+4	m m	13.300	
				RAZEM	13.300
99	KNR 2-02 d.5 1114-01	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych 0.8*0.33*36	m ² m ²	9.504	
				RAZEM	9.504
100	KNR 2-02 d.5 1217-01	Założenie kątowników ochronnych mosiężnych na krawędziach stopni schodowych (wsp. do R=0,5) 36	szł. szł.	36.000	
				RAZEM	36.000
6		Wywóz gruzu			
101	KNR 4-01 d.6 0106-05	Usunięcie z gruzu z rozbiórek 163.11*0.02+120*0.02+10.22*0.01+15.69*0.01+6*0.05+10.4*0.15+1.93+16*0.2*0.15	m ³ m ³	10.191	
				RAZEM	10.191
102	KNR 4-01 d.6 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 10.191	m ³ m ³	10.191	
				RAZEM	10.191
103	KNR 4-01 d.6 0108-20	Dopłata za dalsze 9 km odwozu Krotność = 9 10.191	m ³ m ³	10.191	
				RAZEM	10.191
104	d.6	Opłata za składowanie odpadów 18	t t	18.000	
				RAZEM	18.000