

PRZEDMIAR ROBÓT

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

TEMAT : Przebudowa pomieszczeń żłobka samorządowego na potrzeby nowego oddziału żłobkowego - PIĘTRO

OBIEKT: Budynek żłobka w Ozimku

KATEGORIA OBIEKTU - XI

ADRES : ul. Ks. Kałuży 15, Ozimek

INWESTOR : Gmina Ozimek
ul. Ks. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

BRANŻA Instalacje sanitarne – wentylacja mechaniczna

Autor opracowania : mgr inż. Zdzisław Bolbot
Nr upr. 13/73/Op

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331200-8- Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331212-1 Instalacja wentylacji mechanicznej

Opole, listopad 2017 r

Spis działów przedmiaru:

1. PIĘTRO - KUCHNIA

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PI TRO - KUCHNIA			
1		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o r. do 315 mm	m ²		
d.1		- udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane - wraz z prób montażow	m ²	7.850	
		7.85			
				RAZEM	7.850
2		Wyrzutnia dachowa izolowana r. 250 mm z pionowym wylotem powietrza -	szt.		
d.1		obiekty modernizowane - wraz z prób montażow	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
3		Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A - w obiektach modernizowanych	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne (pochłaniacz) - obiekty modernizowane	szt.		
d.1		- wraz z prób montażow	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000