

PRZEDMIAR ROBÓT

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

TEMAT : Przebudowa pomieszczeń żłobka samorządowego na potrzeby nowego oddziału żłobkowego - PARTER

OBIEKT: Budynek żłobka w Ozimku

KATEGORIA OBIEKTU - XI

ADRES : ul. Ks. Kałuży 15, Ozimek

INWESTOR : Gmina Ozimek
ul. Ks. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

BRANŻA Instalacje sanitarne – wentylacja mechaniczna

Autor opracowania : mgr inż. Zdzisław Bolbot
Nr upr. 13/73/Op

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331200-8- Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331212-1 Instalacja wentylacji mechanicznej

Opole, listopad 2017 r

Spis działów przedmiaru:

1. PARTER – ŁAZIENKA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PARTER			
1	KNR-W 2-17	Rekuperatory cienne o wydatku 100m3/h - obiekty modernizowane - wraz z	szt.		
d.1	0201-01	prób montażu			
	z.o.3.3. 9902				
	z.o.3.4. 9903-1				
	analogia				
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR AT-17	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm r. 80 mm technik diamentow w	cm		
d.1	0103-02	cegły - roboty z rusztowania lub pomostu			
	z.sz. 1.3.				
		150	cm	150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNR-W 2-02	Wykonanie otworów w oknach pod montaż rekuperatorów. Szklenie ram goto-	m ²		
d.1	1409-02	wymi szybami zespolonymi - powierzchnia szyb do 1.0 m2			
	analogia				
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-	m ³		
d.1	0101-04	nieczyszcze samochodami na odległość do 1.0 km			
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
5		Pomiary skuteczności wentylacji wraz z protokołem skuteczności	kpl.		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000