

PRZEDMIAR ROBÓT

INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

TEMAT : Przebudowa pomieszczeń żłobka samorządowego na potrzeby nowego oddziału żłobkowego - PIĘTRO

OBIEKT: Budynek żłobka w Ozimku

KATEGORIA OBIEKTU - XI

ADRES : ul. Ks. Kałuży 15, Ozimek

INWESTOR : Gmina Ozimek
ul. Ks. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

BRANŻA Instalacje sanitarne – instalacja wod.-kan.

Autor opracowania : mgr inż. Zdzisław Bolbot
Nr upr. 13/73/Op

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Opole, listopad 2017 r

Spis działów przedmiaru:

1. Instalacja kanalizacyjna
 - 1.1 PIĘTRO - KUCHNIA
2. Instalacja wodociągowa
 - 2.1 PIĘTRO - KUCHNIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJA KANALIZACYJNA			
1.1		PI TRO - KUCHNIA			
1	KNR 2-15 d.1. 0205-02 1	Monta ruroci gów z PCW o r. 50 mm na cianach z ł czeniem metod wcis- kow 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 2-15 d.1. 0208-03 1	Dodatek za wykonanie podej odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- wanego PCW o r. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 d.1. 0221-02 1	Monta umywalek pojedy czych porcelanowych z syfonem gruszkowym model dostosowany dla dorosłych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		INSTALACJA WODOCI GOWA			
2.1		PI TRO - KUCHNIA			
4	KNR 0-35 d.2. 0114-02 1	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksus- owym lub termostatycznym montowane na obrze u 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 0-31 d.2. 0107-01 1	Wykonanie podej dopływowych o r. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000