

Projekt

z dnia 16 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów Wschód

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153, 1436), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr LIV/505/22 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów Wschód, Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

DZIAŁ I.**Przepisy ogólne**

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów Wschód, zwany dalej planem, po stwierdzeniu przez Radę Miejską w Ozimku, iż nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek, uchwalonego uchwałą Nr XLII/382/22 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 31 stycznia 2022 r.

2. Granice obszaru objętego planem określają załączniki nr 1 i nr 2 stanowiące rysunki planu.

3. Integralną częścią uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000;
- 2) załącznik nr 2 – rysunek planu w skali 1:2000;
- 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu;
- 4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
- 5) załącznik nr 5 – dane przestrzenne dla aktu planowania w postaci cyfrowej.

§ 2. Ustalenia planu określone w treści uchwały składają się z ustaleń ogólnych oraz ustaleń szczegółowych, które obowiązują łącznie.

§ 3. 1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:

- 1) granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) symbol określający przeznaczenie terenu wraz z numerem;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) wymiarowanie (w metrach);
- 6) tereny kolejowe zamknięte;
- 7) strefa ograniczeń od transportu kolejowego – 10 m od obszaru kolejowego;
- 8) strefa ograniczeń od transportu kolejowego – 20 m od obszaru kolejowego;

- 9) strefa ograniczeń od transportu kolejowego – 20 m od osi skrajnego toru kolejowego;
- 10) linie elektroenergetyczne średniego napięcia 15 kV;
- 11) odległość do 7,5 m od osi linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV;
- 12) odległość do 15 m od osi linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV;
- 13) obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków;
- 14) stanowiska archeologiczne;
- 15) obszary szczególnego zagrożenia powodzią Q10%, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat;
- 16) obszary szczególnego zagrożenia powodzią Q1%, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat;
- 17) wały przeciwpowodziowe;
- 18) odległość 50 m od stopy wały przeciwpowodziowego;
- 19) złoża piasków formierskich „Krasiejów”;
- 20) złoża surowców ilastych „Krasiejów”;
- 21) stanowisko dokumentacyjne „Trias”;
- 22) obszar krajobrazu priorytetowego 16-318.57-131 „Jurapark Krasiejów”;
- 23) Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” (cały obszar objęty planem);
- 24) Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie (cały obszar objęty planem).

2. Pozostałe oznaczenia graficzne nie są ustaleniami obowiązującymi planu i mają wyłącznie charakter informacyjny lub przykładowy.

§ 4. 1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) **teren** – fragment obszaru objętego planem wydzielony liniami rozgraniczającymi o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) **przeznaczenie podstawowe**: funkcja terenu wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, która powinna przeważać na wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi terenie (stanowiąca więcej niż 50 % wydzielonego w planie terenu), w sposób określony w ustaleniach niniejszego planu i któremu winne być podporządkowane inne rodzaje zagospodarowania określone jako uzupełniające;
- 3) **przeznaczenie uzupełniające**: rodzaje przeznaczenia, inne niż podstawowe, które może być dopuszczone dla uzupełnienia lub wzbogacenia przeznaczenia podstawowego i nie pozostające z nim w sprzeczności, w tym urządzenia i obiekty towarzyszące;
- 4) **linia rozgraniczająca** – linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, której przebieg określony na rysunku planu ma charakter wiążący i nie może ulegać przesunięciu w ramach realizacji planu;
- 5) **linia zabudowy nieprzekraczalna** – linia wyznaczająca najmniejszą dopuszczalną odległość budynków od dróg i innych terenów, mierzona do zasadniczej frontowej ściany budynku lub – w przypadku, gdy ściana ta jest nierównoległa do tej linii rozgraniczającej – do najbliższego punktu tej ściany; elementy takie jak: wykusze, ganki wejściowe, balkony, schody zewnętrzne, zadaszenia, wiaty, garaże mogą przekraczać (być wysunięte przed nią) nie więcej niż o 1,5 m;
- 6) **dach płaski** – dach o nachyleniu podstawowych połaci pod kątem od 0° do 12°;
- 7) **dach wysoki** – dach o nachyleniu podstawowych połaci pod kątem od 30° do 45°;
- 8) **szerokość elewacji frontowej** – odległość w linii prostej łączącej dwa najdalej oddalone od siebie punkty w elewacji od strony frontu działki z wyłączeniem: wykuszy, wiatrołapów i ganków, a także budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych dobudowanych w uskoku co najmniej 1 m;

- 9) **urządzenia i obiekty towarzyszące** – urządzenia i obiekty budowlane oraz budowle pełniące usługową lub dopełniającą rolę wobec funkcji podstawowej i dopuszczalnej (w tym gospodarcze, garażowe, magazynowe, infrastruktury technicznej, administracyjne, higieniczno-sanitarne, socjalne);
- 10) **zielen towarzysząca** – zielen o funkcji estetycznej, rekreacyjno-wypoczynkowej oraz ogrody;
- 11) **miejsca postojowe (m.p.)** – należy przez to rozumieć miejsca postojowe dla samochodów, w tym wymagane miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;
- 12) **przepisy odrębne** – przepisy ustaw oraz rozporządzeń wydanych na ich podstawie, obowiązujące w dniu uchwalenia niniejszej uchwały.

2. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z:

- 1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
- 3) przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionych ustaw.

DZIAŁ II.
Ustalenia ogólne
Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów

§ 5. Na obszarze objętym planem wydziela się liniami rozgraniczającymi tereny o następującym przeznaczeniu:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, oznaczone symbolem **MNW**;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług, oznaczone symbolem **MNW-U**;
- 3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolem **MNW-RZM**;
- 4) tereny zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, oznaczone symbolem **ML**;
- 5) tereny usług, oznaczone symbolem **U**;
- 6) tereny usług lub zieleni urządzonej, oznaczone symbolem **U-ZP**;
- 7) tereny usług lub parkingu, oznaczone symbolem **U-KOP**;
- 8) tereny drogi głównej, oznaczone symbolem **KDG**;
- 9) tereny drogi lokalnej, oznaczone symbolem **KDL**;
- 10) tereny drogi dojazdowej, oznaczone symbolem **KDD**;
- 11) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczone symbolem **KR**;
- 12) tereny komunikacji kolejowej, oznaczone symbolem **KKK**;
- 13) tereny elektroenergetyki, oznaczone symbolem **IE**;
- 14) tereny pompowni ścieków, oznaczone symbolem **IKP**;
- 15) tereny rolnictwa z zakazem zabudowy, oznaczone symbolem **RN**;
- 16) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone symbolem **WS**;
- 17) tereny lasu, oznaczone symbolem **L**;
- 18) tereny zieleni naturalnej, oznaczone symbolem **ZN**;
- 19) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem **ZP**.

§ 6. Na terenach, o których mowa w § 5, można:

- 1) lokalizować:

- a) nowe obiekty budowlane wraz urządzeniami i obiektami towarzyszącymi oraz przebudowywać, rozbudowywać, nadbudowywać i odbudowywać obiekty istniejące, wykonywać inne roboty budowlane, a także zmieniać sposób użytkowania istniejących obiektów lub ich części oraz sposób zagospodarowania terenów, zgodnie z przepisami niniejszej uchwały,
- b) sieci i obiekty infrastruktury technicznej służące obsłudze terenów istniejącej i planowanej zabudowy, zgodnie z zasadami modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej określonymi w niniejszej uchwale oraz przepisami odrębnymi, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej;

2) urządzać zieleni towarzyszącą.

§ 7. Istniejące na terenach przeznaczonych pod zabudowę obiekty budowlane o funkcji niezgodnej z ustalonym w niniejszej uchwale przeznaczeniem terenu można przebudowywać, rozbudowywać, nadbudowywać zgodnie z zasadami kształtowania zabudowy oraz wskaźnikami zagospodarowania działki budowlanej określonymi dla terenu, na którym się znajdują, jeśli:

- 1) zostały wybudowane zgodnie z przepisami budowlanymi;
- 2) spełnią wszystkie wymogi wynikające z przepisów odrębnych;
- 3) ich funkcjonowanie nie narusza zasad ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej określonych w niniejszej uchwale.

§ 8. Szczegółowe przeznaczenie terenów wymienionych w § 5, określają ustalenia szczegółowe.

Rozdział 2.

Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego

§ 9.1. Ze względu na wymagania funkcjonalne kształtowania przestrzeni określa się następujące dopuszczenia, nakazy, zakazy i ograniczenia:

- 1) w przypadku podziałów geodezyjnych dokonywanych w celu zmiany istniejących granic działek budowlanych lub w celu wydzielania nowych działek budowlanych poza procedurę scalania i podziału nieruchomości należy:
 - a) stosować się do ustaleń planu określających minimalne wielkości nowo wydzielanych działek budowlanych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
 - b) zapewnić dostęp działek budowlanych i budynków do drogi oraz możliwość ich racjonalnego zagospodarowania i korzystania z obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz przepisami niniejszej uchwały określającymi zasady obsługi komunikacyjnej oraz wskaźnikami zagospodarowania działek budowlanych,
 - c) dla działek wydzielanych na cele infrastruktury technicznej i w przypadku regulacji granic nieruchomości dopuszcza się minimalną powierzchnię 5 m², szerokość frontu minimum 2,5 m oraz ustala się zachowanie kąta 90° dla nachylenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ze zjazdem, z dopuszczalną tolerancją ±10°;
- 2) na terenach zabudowy mieszkaniowej MNW, MNW-U zakazuje się prowadzenia usług kolidujących z funkcją mieszkaniową, tj. usług pogrzebowych, usług rozrywki takich jak: dyskoteki, sale taneczne, kluby nocne oraz usług związanych z obsługą pojazdów samochodowych takich jak: stacje paliw, myjnie samochodowe;
- 3) dopuszcza się niższą niż określona w planie minimalną intensywność nadziemną zabudowy w przypadku etapowej realizacji zabudowy.

2. Ze względu na wymagania kompozycyjno-estetyczne kształtowania przestrzeni określa się następujące nakazy, zakazy i ograniczenia:

- 1) nowe budynki na działkach niezabudowanych należy sytuować:
 - a) ścianami równoległe do frontu lub bocznych granic działki,
 - b) na działkach o nieregularnym kształcie – dopuszcza się zgodnie z układem zabudowy sąsiedniej;

2) przy rozbudowie budynków dach nad nową częścią budynku należy pokryć podobnym rodzajem materiału i w podobnym kolorze jak pokrycie dachu istniejącego, przy czym wymóg ten nie dotyczy dachów płaskich.

§ 10. 1. Należy stosować się do zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu określonych w przepisach szczegółowych, z zastrzeżeniem ust. 2 - 5.

2. Przebudowę istniejących w dniu wejścia planu w życie budynków i innych obiektów budowlanych można realizować z utrzymaniem ich dotychczasowych gabarytów, geometrii dachu oraz wskaźników zagospodarowania terenu pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi.

3. Określona w ustaleniach szczegółowych geometria dachu dotyczy głównej bryły dachu, która powinna zajmować co najmniej 60% całkowitej powierzchni rzutu dachu.

4. W przypadku gdy rysunek planu nie wskazuje linii zabudowy, obowiązują odległości zawarte w przepisach odrębnych od dróg i granic działek.

5. W przypadku istniejących budynków zlokalizowanych przed wyznaczonymi w planie liniami zabudowy dopuszcza się ich przebudowę i nadbudowę zgodnie z przepisami szczegółowymi uchwały oraz ich rozbudowę z zachowaniem wyznaczonych linii zabudowy.

§ 11. 1. Określa się minimalną liczbę miejsc do parkowania, tj. miejsc postojowych dla samochodów osobowych (m.p.), w granicach działki budowlanej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: 2 m.p./1 lokal mieszkalny;

2) zabudowa zagrodowa: minimum 2 m.p.;

3) usługi:

a) 1 m.p./30 m² powierzchni użytkowej,

b) myjnia samochodowa: 2 m.p./1 stanowisko do mycia,

c) stacje paliw: 2 m.p./1 stanowisko do tankowania,

d) usługi turystyczne – 1 miejsca parkingowe / 1 pokój;

4) dla zabudowy sportowo-rekreacyjnej:

a) minimum 10 m.p.,

b) minimum 1 m.p. na dwóch pracowników;

5) dla terenów nieokreślonych w pkt 1-4 obowiązują ustalenia szczegółowe.

2. Dla wskaźnika m.p. dla usług biurowych i administracji oraz handlu należy rozumieć także lokale wbudowane w ramach terenu mieszkaniowego.

3. Na działkach z zabudową wielofunkcyjną, wymaganą liczbę miejsc do parkowania ustala się jako sumę ilości miejsc określonych dla odpowiednich obiektów.

4. W ramach wyznaczonych miejsc postojowych należy zapewnić miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w liczbie nie mniejszej niż : 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 5 – 15, 2 stanowiska - jeżeli liczba stanowisk wynosi 16 – 40, 3 stanowiska - jeżeli liczba stanowisk wynosi 41 – 100, 4% ogólnej liczby stanowisk – jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.

5. Sposób realizacji miejsc do parkowania – garaże i/lub miejsca przystosowane do parkowania w granicach działki budowlanej.

6. Miejsca do parkowania, o których mowa w ust. 4, należy lokalizować w sposób umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku:

1) na styku z utwardzonym dojściem (o odpowiednim pochyleniu) lub dojazdem do wejścia zapewniającego osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku;

2) w miejscu zapewniającym najkrótszą drogę do tego wejścia.

7. Na działkach z budynkami użyteczności publicznej należy zapewnić miejsca postojowe dla rowerów przyjmując nie mniej niż 2 m.p.

Rozdział 3.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu

§ 12.1. Ustala się następujące zasady ochrony stanu sanitarnego środowiska oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi:

- 1) na obszarze objętym planem działalność gospodarcza powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych, nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący tę działalność ma tytuł prawny, ani uciążliwości na sąsiednich nieruchomościach;
- 2) w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu obowiązują odpowiednio przepisy odrębne z zakresu ochrony środowiska:
 - a) na terenach MNW, ML – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) na terenach MWN-U, MNW-RZP – jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,
 - c) na terenach U na których realizowane będzie zabudowa związana ze stałym lub czasowym pobytem młodzieży bądź domy opieki społecznej – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowych;
- 3) na wszystkich terenach dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stanowiące inwestycje celu publicznego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) na terenach U dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Ustala się następujące zasady ochrony przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu:

- 1) na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” obowiązują ograniczenia i zakazy określone w uchwale nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016 r. poz. 2017 z późn. zm.);
- 2) określa się granice stanowiska dokumentacyjnego „Trias”, w obszarze którego należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych:

- 1) na terenach niezabudowanych przed podjęciem działalności określonej w planie, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchnicznej, którą należy w miarę możliwości wykorzystać na terenie inwestycji do poprawy wartości użytkowej gruntów niezabudowanych, zwłaszcza do kształtowania terenów zieleni;
- 2) ze względu na położenie całego obszaru objętego planem w granicach GZWP 335 zakazuje się działań, w szczególności realizacji obiektów budowlanych i urządzeń, mogących spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych.

Rozdział 4.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej

§ 13. W planie nie określa się wymaganych obligatoryjnie: zasad ochrony krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej, ponieważ na obszarze objętym planem takie obszary, tereny, obiekty i krajobrazy nie występują.

§ 14. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego.

§ 15. 1. Obejmuje się ochroną konserwatorską następujący obiekt: most drogowy – ul. Myślinka.

2. Dla obiektu, o których mowa w ust. 1 należy zachować lub przywrócić oryginalny kształt (jeżeli względy technologiczne na to pozwolą).

§ 16. 1. Obejmuje się ochroną konserwatorską stanowisko nr 6: średniowiecze.

2. Roboty ziemne lub zmiany charakteru dotychczasowej działalności w miejscu stanowiska archeologicznego należy wykonywać zgodnie z zasadami ochrony zabytków określonymi w przepisach odrębnych z zakresu ochrony zabytków.

Rozdział 5.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji i systemów infrastruktury technicznej

§ 17. 1. Ustala się następujące, ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- 1) ustala się obsługę komunikacyjną wszystkich terenów na obszarze objętym planem przez drogi KDG, KDL, KDD i KR, określone na rysunku planu;
- 2) powiązanie układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z układem zewnętrznym przez istniejące drogi publiczne;
- 3) w zakresie rozbudowy systemu komunikacji ustala się:
 - a) rozbudowę dróg publicznych KDG, KDL i KDD,
 - b) rozbudowę i budowę dróg wewnętrznych KR;
- 4) dopuszcza się etapową budowę nowych i rozbudowę istniejących dróg;
- 5) parametry dróg oraz zasady zagospodarowania terenów dróg określają ustalenia szczegółowe.

2. Ustala się następujące, ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszcza się utrzymanie, budowę, przebudowę, rozbudowę sieci uzbrojenia technicznego (energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej i telekomunikacyjnej);
 - 2) nakazuje się wyposażenie terenów objętych planem w sieć wodociągową, kanalizacji, telekomunikacji oraz elektroenergetyczną;
 - 3) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub indywidualnych oczyszczalni ścieków;
 - 4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo w teren, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, do istniejących rowów melioracyjnych i cieków wodnych na warunkach określonych w przepisach odrębnych oraz na terenach uzbrojonych do lokalnej kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej (jeżeli istnieje taka możliwość);
 - 5) dopuszcza się lokalizację naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury technicznej, wolnostojących lub jako obiektów wbudowanych w budynki przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego;
 - 6) ścieki bytowe i komunalne, należy odprowadzać za pośrednictwem sieci kanalizacji ogólnospławnej lub rozdzielczej, do oczyszczalni ścieków (jeżeli istnieje taka możliwość);
 - 7) wywóz odpadów komunalnych i z działalności gospodarczej zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 8) zaopatrzenie w ciepło zgodnie z przepisami odrębnymi:
 - a) z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego niezbędnej budowie lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę,
 - b) ogrzewanie obiektów z niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła,
 - c) z odnawialnych źródeł energii;
 - 9) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych 15/0,4kV w sposób niekolidujący z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem, a także wydzielanie działek obejmujących tereny ich lokalizacji, z zapewnieniem stałego dostępu, wyjątkiem terenów L, WS oraz gruntów rolnych klasy bonitacyjnej I-III.
3. Zasady rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii:
- 1) na wszystkich terenach zabudowy możliwa lokalizacja mikroinstalacji OZE, z zastrzeżeniem pkt 2;
 - 2) na terenach U, U-ZP, dopuszcza się produkcję energii z wykorzystaniem energii słonecznej, o mocy zainstalowanej nie większej niż 500 kW, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zakazuje się lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących energię wiatru o mocy większej niż moc mikroinstalacji.

4. Ustala się następujące zasady sytuowania nowych sieci infrastruktury technicznej:

- 1) nowe odcinki sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg jako sieci podziemne, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) w przypadkach uzasadnionych problemami realizacyjnymi dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w sposób inny niż określono w pkt 1, jedynie wzdłuż linii rozgraniczających poszczególne tereny lub wzdłuż granic działek ewidencyjnych, jak również w innej postaci niż podziemne.

Rozdział 6.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 18. Ustala się następujące zakazy oraz ograniczenia w użytkowaniu:

- 1) zakaz lokalizacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w potencjalnej strefie uciążliwego oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia w odległości 15 m od skrajnego przewodu linii napowietrznej elektroenergetycznej 110 kV oraz w odległości 7,5 m od skrajnego przewodu linii napowietrznej elektroenergetycznej 15 kV – w strefie utworzyć pas wolny od drzew, gałęzi, konarów i krzewów;
- 2) w przypadku likwidacji bądź skablowania linii elektroenergetycznej 15 kV ograniczenia, o których mowa w pkt 1 nie obowiązują.

Rozdział 7.

Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów lub obiektów na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa

§ 19. 1. Na obszarze objętym planem nie stwierdzono występowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym:

- 1) terenów górniczych;
- 2) obszarów osuwania się mas ziemnych.

2. Część terenu objętego planem zlokalizowana jest w ramach krajobrazu priorytetowego „Jurapark Krasiejów” o kodzie 16-318.57-131 określonego w Audycie krajobrazowym województwa opolskiego przyjętym uchwałą Nr XIV/158/2025 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2025 r.

3. Obszar w granicach planu położony jest w całości w strefie ograniczonej wysokości zabudowy (BRA) lotniczego urządzenia naziemnego (LUN), stanowiącego radar meteorologiczny (MET) numer 9902. W strefie obowiązują przepisy odrębne ustawy z zakresu prawa lotniczego.

4. Dla terenów położonych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% oraz obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% - obowiązują przepisy odrębne.

5. W odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego obowiązują przepisy odrębne.

6. Na terenach przyległych do terenów kolejowych linii nr 144 relacji Tarnowskie Góry – Opole obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z położenia w strefie ograniczeń wynikających z transportu kolejowego (w odległości 10 m od obszaru kolejowego, 20 m od obszaru kolejowego oraz 20 m od osi skrajnego toru kolejowego) oraz położenia w strefie szczególnych warunków zagospodarowania terenów przyległych bezpośrednio do linii kolejowej oraz ograniczeń w ich użytkowaniu (w odległości 20 m od obszaru kolejowego), na których ustala się:

- 1) wprowadza się zakaz usytuowania budynków i budowli, za wyjątkiem budynków i budowli związanych z infrastrukturą kolejową i techniczną sytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) wyklucza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na tereny kolejowe i wykorzystywania do tego celu kolejowych urządzeń odwadniających;

- 3) roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego, oprócz robót ziemnych związanych z budową, utrzymaniem, remontem i modernizacją linii kolejowej;
- 4) wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 m do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) drzewa i krzewy mogą być usytuowane w sąsiedztwie linii kolejowej biegnącej po nasypie albo w przekopie albo otoczonej rowami bocznymi w odległości nie mniejszej niż 6 m od dolnej krawędzi nasypu albo górnej krawędzi przekopu albo od zewnętrznej krawędzi rowów bocznych, lub w innych przypadkach w odległości nie mniejszej niż 6 m od skrajnej szyny.

7. Określa się granice udokumentowanego złoża:

- 1) surowców ilastych „Krasiejów” – IC 2621 – zasoby kat. C1 (w systemie MIDAS) i powierzchni całkowitej 17,7564 ha (w tym 11,97 ha w obszarze planu);
- 2) surowców ilastych „Krasiejów” – IC 2621 – zasoby kat. B (w systemie MIDAS) i powierzchni całkowitej 32,3717 ha (w tym 30,91 ha w obszarze planu);
- 3) piasków formierskich „Krasiejów” – PF 1119 – o powierzchni całkowitej 5,4102 ha.

8. Określa się granice stanowiska dokumentacyjnego „Trias”, w obszarze którego należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 8.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 20. 1. Obszary przestrzeni publicznej obejmują tereny dróg publicznych KDG, KDL, KDD.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się sytuowania stałych i tymczasowych obiektów handlowo-usługowych.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1:

- 1) zakazuje się sytuowania słupów, znaków drogowych oraz schodów i pochylni w sposób ograniczający możliwość swobodnego przejścia oraz ruchu osobom niepełnosprawnym;
- 2) nowe i przebudowywane chodniki, przejścia przez jezdnie oraz trasy ruchu pieszo-rowerowego należy dostosować do potrzeb ruchu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 9.

Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 21. Na obszarze objętym planem nie występują tereny wymagające określenia sposobu i terminu ich tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania.

Rozdział 10.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości

§ 22. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określa się następujące stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości:

- 1) w granicach terenów oznaczonych symbolami: MNW, MNW-U, MNW-RZP, ML, U, U-ZP, U-KOP – 30%;
- 2) w granicach pozostałych terenów – 1%.

DZIAŁ III.

Ustalenia szczegółowe

§ 23. 1. Dla terenu **zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej**, oznaczonych na rysunku planu symbolem **1MNW**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) tereny usług (za wyjątkiem usług handlu wielkopowierzchniowego),

b) tereny zieleni urządzonej.

2. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 2) zakaz realizacji zabudowy bliźniaczej, szeregowej i grupowej;
- 3) dopuszcza się zabudowę w odległości 1,5 m od granicy działki lub w granicy działki, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej i parkowania samochodów:

- 1) obsługa komunikacyjna: z drogi 3KDL, 19KR, z drogi poza obszarem planu;
- 2) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 1-7.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:

- a) intensywność nadziemna zabudowy minimalna/maksymalna – 0,1/1,0,
- b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,4,
- c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,4;

2) zasady kształtowania zabudowy:

a) budynki mieszkalne:

- maksymalna wysokość – 10 m,
- dachy zasadnicze wysokie, dwuspadowe i wielospadowe, kryte dachówką ceramiczną, materiałem dachówkopodobnym lub blachą dachową w kolorach ceglanych, czerwieni, szarości, grafitu lub czerni, lub dachy płaskie – rodzaj i kolor pokrycia dowolny,
- układ kalenicy – prostopadle lub równolegle względem frontu bądź granic bocznych działki,
- dopuszcza się zastosowanie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu,

b) budynki garażowe, gospodarcze i gospodarczo-garażowe:

- maksymalna wysokość budynku – 7 m przy dachu wysokim i 5,5 m przy dachu płaskim,
- dachy wysokie lub płaskie, w kolorach jak w budynku podstawowym, dla dachów płaskich rodzaj pokrycia dowolny,
- układ kalenicy – prostopadle lub równolegle względem frontu bądź granic bocznych działki,
- dopuszcza się zastosowanie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu,

c) maksymalna wysokość pozostałej zabudowy – 6 m.

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenów:

- 1) minimalna szerokość frontu działek: 20 m;
- 2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 900 m²;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90°, z dopuszczalną tolerancją ±15°.

6. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 900 m².

§ 24. 1. Dla terenu **zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług**, oznaczonego na rysunku planu symbolem **1MNW-U**, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

- a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
- b) tereny usług;

2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej.

2. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 2) zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej, szeregowej i grupowej;
- 3) dopuszcza się budowę budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i budynków usługowych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
- 4) zakaz realizacji usług handlu wielkopowierzchniowego;
- 5) dopuszcza się zabudowę w odległości 1,5 m od granicy działki lub w granicy działki, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej i parkowania samochodów:

- 1) obsługa komunikacyjna: z drogi 9KR;
- 2) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 1-7.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

- 1) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
 - a) intensywność nadziemna zabudowy minimalna/maksymalna – 0,01/1,5,
 - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,5,
 - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,3;
- 2) zasady kształtowania zabudowy:
 - a) budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe i usługowe:
 - maksymalna wysokość – 12 m,
 - dachy zasadnicze wysokie, dwuspadowe i wielospadowe, kryte dachówką ceramiczną, materiałem dachówkopodobnym lub blachą dachową w kolorach ceglanych, czerwieni, szarości, grafitu lub czerni, lub dachy płaskie – rodzaj i kolor pokrycia dowolny,
 - układ kalenicy – prostopadle lub równoległe względem frontu bądź granic bocznych działki,
 - dopuszcza się zastosowanie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu,
 - b) budynki garażowe, gospodarcze i gospodarczo-garażowe:
 - maksymalna wysokość budynku – 10 m przy dachu wysokim i 6 m przy dachu płaskim,
 - dachy wysokie lub płaskie, w kolorach jak w budynku podstawowym, dla dachów płaskich rodzaj pokrycia dowolny,
 - układ kalenicy – prostopadle lub równoległe względem frontu bądź granic bocznych działki,
 - dopuszcza się zastosowanie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu,
 - c) maksymalna wysokość pozostałej zabudowy – 8 m.

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenów:

- 1) minimalna szerokość frontu działek: 25 m;
- 2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
 - a) 900 m² dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej,
 - b) 1000 m² dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90°, z dopuszczalną tolerancją ±15°.

6. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 900 m² dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej i 1000 m² dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej.

§ 25. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub zabudowy zagrodowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MNW-RZM, 2MNW-RZM, 3MNW-RZM, 4MNW-RZM, 5MNW-RZM, 6MNW-RZM, 7MNW-RZM, 8MNW-RZM, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

- a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
- b) tereny zabudowy zagrodowej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

- a) tereny zieleni urządzonej,
- b) tereny usług (za wyjątkiem usług handlu wielkopowierzchniowego).

2. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 2) dopuszcza się zmianę zagospodarowania terenu zabudowy zagrodowej na zabudowę mieszkaniową jednorodziną;
- 3) zakazuje się zmiany zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę zagrodową;
- 4) dopuszcza się zabudowę w odległości 1,5 m od granicy działki lub w granicy działki, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) dopuszczalna wielkość obiektów produkcji zwierzęcej do 10 DJP;
- 6) dopuszcza się realizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń i obiektów towarzyszących.

3. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej i parkowania samochodów:

1) obsługa komunikacyjna:

- a) dla terenu 1MNW-RZM: z drogi 2KR,
- b) dla terenu 2MNW-RZM: z drogi 7KR,
- c) dla terenu 3MNW-RZM: z drogi 1KR,
- d) dla terenu 4MNW-RZM: z drogi 1KR,
- e) dla terenu 5MNW-RZM: z drogi 10KR,
- f) dla terenu 6MNW-RZM: z drogi 11KR, 17KR,
- g) dla terenu 7MNW-RZM: z dróg poza obszarem planu,
- h) dla terenu 8MNW-RZM: z drogi 12KR;

2) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 1-7.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:

- a) intensywność nadziemna zabudowy minimalna/maksymalna – 0,1/1,0,
- b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,4,
- c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,4;

2) zasady kształtowania zabudowy:

- a) budynki mieszkalne:
 - maksymalna wysokość – 12 m,

- dachy zasadnicze wysokie, dwuspadowe i wielospadowe, kryte dachówką ceramiczną, materiałem dachówkopodobnym lub blachą dachową w kolorach ceglanych, czerwieni, szarości, grafitu lub czerni, lub dachy płaskie – rodzaj i kolor pokrycia dowolny,
- układ kalenicy – prostopadle lub równolegle względem frontu bądź granic bocznych działki,
- dopuszcza się zastosowanie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu,

b) budynki garażowe, gospodarcze, gospodarczo-garażowe, inwentarskie:

- maksymalna wysokość budynku – 10 m przy dachu wysokim i 8 m przy dachu płaskim,
- dachy wysokie lub płaskie, w kolorach jak w budynku podstawowym, dla dachów płaskich rodzaj pokrycia dowolny,
- układ kalenicy – prostopadle lub równolegle względem frontu bądź granic bocznych działki,
- dopuszcza się zastosowanie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu,

c) maksymalna wysokość pozostałej zabudowy – 8 m.

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

- 1) minimalna szerokość frontu działek: 20 m;
- 2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 900 m²;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90°, z dopuszczalną tolerancją $\pm 15^\circ$.

6. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 900 m².

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenów zabudowy zagrodowej zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 26. 1. Dla terenów **zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej**, oznaczonych na rysunku planu symbolem **1ML, 2ML, 3ML**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej.

2. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 2) dopuszcza się zabudowę w odległości 1,5 m od granicy działki lub w granicy działki, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej i parkowania samochodów:

1) obsługa komunikacyjna:

- a) dla terenu 1ML: z drogi 1KR, 3KR, 5KR,
- b) dla terenu 2ML: z drogi 1KR, 3KR, 5KR,
- c) dla terenu 3ML: z drogi 1KR, 4KR;

2) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 1-7.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:

- a) intensywność nadziemna zabudowy minimalna/maksymalna – 0,01/1,0,
- b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,25,
- c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,5;

2) zasady kształtowania zabudowy:

a) budynki letniskowe:

- maksymalna wysokość – 8 m,
- dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe o kącie nachylenia połaci dachowych bryły głównej budynku od 30° do 50°, kryte dachówką ceramiczną, materiałem dachówkopodobnym lub blachą dachową w kolorach ceglanych, czerwieni, szarości, grafitu lub czerni,
- układ kalenicy – prostopadle lub równoległe względem frontu bądź granic bocznych działki,
- dopuszcza się zastosowanie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu,

b) pozostała zabudowa:

- maksymalna wysokość – 6 m,
- dachy jak dla budynków letniskowych.

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenów:

- 1) minimalna szerokość frontu działek: 20 m;
- 2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 800 m²;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90°, z dopuszczalną tolerancją ±15°.

6. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 800 m².

§ 27. 1. Dla terenów **usług**, oznaczonych na rysunku planu symbolem **1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) tereny zieleni urządzonej,
 - b) tereny parkingów.

2. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 2) dopuszcza się zabudowę w odległości 1,5 m od granicy działki lub w granicy działki, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) zakaz realizacji usług handlu wielkopowierzchniowego;
- 4) na terenie 1U w obszarze stanowiska dokumentacyjnego „Trias”, obowiązują przepisy odrębne.

3. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej:

- 1) obsługa komunikacyjna:
 - a) dla terenu 1U: z drogi 1KDD, z terenu 1U-ZP,
 - b) dla terenu 2U: z drogi 1KDD,
 - c) dla terenu 3U: z drogi 1KDD,
 - d) dla terenu 4U: z drogi 3KDL,
 - e) dla terenu 5U: z drogi 3KDL, 20KR,
 - f) dla terenu 6U: z drogi 18KR;
- 2) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 1-7;
- 3) dla terenu 1U, 5U, 6U, dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych na terenie 1U-KOP.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

- 1) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:

- a) intensywność nadziemna zabudowy minimalna/maksymalna – 0,1/1,5,
 - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,6,
 - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,3;
- 2) zasady kształtowania zabudowy:
- a) budynki:
 - maksymalna wysokość – 15 m,
 - dachy zasadnicze płaskie lub wysokie, dwuspadowe i wielospadowe, kryte dachówką ceramiczną, materiałem dachówkopodobnym imitującym dachówkę lub blachą dachową, w kolorach ceglanych, czerwieni, szarości, grafitu lub czerni, dla dachów płaskich rodzaj pokrycia dowolny,
 - układ kalenicy – prostopadle lub równolegle względem frontu bądź granic bocznych działki,
 - b) budynki garażowe, gospodarcze i gospodarczo-garażowe:
 - maksymalna wysokość budynku – 7 m przy dachu wysokim i 5 m przy dachu płaskim,
 - dachy wysokie lub płaskie, kryte dachówką ceramiczną, materiałem dachówkopodobnym imitującym dachówkę lub blachą dachową, w kolorach jak w budynku podstawowym, dla dachów płaskich rodzaj pokrycia dowolny,
 - układ kalenicy – prostopadle lub równolegle względem frontu bądź granic bocznych działki,
 - c) maksymalna wysokość pozostałej zabudowy – 15 m.

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenów:

- 1) minimalna szerokość frontu działek: 25 m;
- 2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1500 m²;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90°, z dopuszczalną tolerancją ±15°.

6. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1500 m².

§ 28. 1. Dla terenów **usług lub zieleni urządzonej**, oznaczonych na rysunku planu symbolami **1U-ZP, 2U-ZP, 3U-ZP, 4U-ZP**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) tereny usług,
 - b) tereny zieleni urządzonej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny wód powierzchniowych;
- 3) z usług, o której mowa w pkt 1 lit. a, wyklucza się realizację usług handlu wielkopowierzchniowego, usług rzemieślniczych, usług zdrowia i pomocy społecznej, usług bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz usług biurowych i administracji.

2. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 2) dopuszcza się realizację ścieżek pieszych i rowerowych oraz wyniesionych platform widokowych.

3. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej:

- 1) obsługa komunikacyjna:
 - a) dla terenu 1U-ZP: z drogi 1KDL, 18KR, z terenu 6U,
 - b) dla terenu 2U-ZP: z drogi 1KDL, 1KDD,
 - c) dla terenu 3U-ZP: z drogi 1KDL, 1KDD,
 - d) dla terenu 4U-ZP: z drogi 18KR, 20KR;
- 2) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 1-7;

3) dla terenu 1U-ZP, 4U-ZP dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych na terenie 1U-KOP.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:

a) intensywność nadziemna zabudowy minimalna/maksymalna:

- dla terenu 1U-ZP: 0,001/0,1,
- dla terenu 2U-ZP: 0,001/0,2,
- dla terenu 3U-ZP: 0,001/0,2,
- dla terenu 4U-ZP: 0,001/0,4,

b) maksymalny udział powierzchni zabudowy:

- dla terenu 1U-ZP: 0,15,
- dla terenu 2U-ZP: 0,2,
- dla terenu 3U-ZP: 0,2,
- dla terenu 3U-ZP: 0,6,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:

- dla terenu 1U-ZP: 0,5,
- dla terenu 2U-ZP: 0,5,
- dla terenu 3U-ZP: 0,5,
- dla terenu 3U-ZP: 0,5;

2) zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokość budynków: do 5 m,

b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: do 15 m,

c) w zakresie kształtowania dachów dopuszcza się dowolną geometrię i pokrycie.

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenów:

1) minimalna szerokość frontu działek: 25 m;

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1000 m²;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90°, z dopuszczalną tolerancją ±15°.

6. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1000 m².

§ 29. 1. Dla terenu **usług lub parkingu**, oznaczonego na rysunku planu symbolami **1U-KOP**, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

- a) tereny usług,
- b) tereny parkingu;

2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej;

3) z usług, o której mowa w pkt 2 lit. a, wyklucza się realizację usług handlu wielkopowierzchniowego, rzemieślniczych, zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultu religijnego, biurowych i administracji.

2. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

2) dopuszcza się realizację ścieżek pieszych i rowerowych.

3. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej:

- 1) obsługa komunikacyjna: z drogi 3KDL, 2KDD, 18KR;
- 2) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 1-7.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

- 1) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
 - a) intensywność nadziemna zabudowy minimalna/maksymalna: 0,001/0,4,
 - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 0,8,
 - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,1;
- 2) zasady kształtowania zabudowy:
 - a) wysokość zabudowy i innych obiektów budowlanych oraz budowli nie może przekroczyć 9 m,
 - b) w zakresie kształtowania dachów dopuszcza się dowolną geometrię i pokrycie.

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenów:

- 1) minimalna szerokość frontu działek: 25 m;
- 2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1000 m²;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90°, z dopuszczalną tolerancją ±15°.

6. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1000 m².

§ 30. 1. Dla terenu **drogi głównej**, oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KDG**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny drogi publicznej głównej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej;
- 3) na terenie dopuszcza się obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej;
- 3) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych innych niż związanych z infrastrukturą techniczną lub drogową;
- 4) w przypadku realizacji miejsc postojowych uwzględnić miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) wysokość zabudowy do 10 m.

§ 31. 1. Dla terenu **drogi lokalnej**, oznaczonych na rysunku planu symbolem **1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny drogi publicznej lokalnej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej;
- 3) na terenie dopuszcza się obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej;
- 3) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych innych niż związanych z infrastrukturą techniczną lub drogową;
- 4) w przypadku realizacji miejsc postojowych uwzględnić miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) wysokość zabudowy do 10 m.

§ 32. 1. Dla terenu **drogi dojazdowej**, oznaczonych na rysunku planu symbolem **1KDD, 2KDD**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny drogi publicznej dojazdowej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej;
- 3) na terenie dopuszcza się obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej;
- 3) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych innych niż związanych z infrastrukturą techniczną lub drogową;
- 4) w przypadku realizacji miejsc postojowych uwzględnić miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) wysokość zabudowy do 10 m.

§ 33. 1. Dla terenu komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KR, 2KR, 3KR, 4KR, 5KR, 6KR, 7KR, 8KR, 9KR, 10KR, 11KR, 12KR, 13KR, 14KR, 15KR, 16KR, 17KR, 18KR, 19KR, 20KR, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji drogowej wewnętrznej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej;
- 3) na terenie dopuszcza się: wydzielone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdów i ruchu pieszych w tym: jezdnie, skrzyżowania, ronda, obiekty inżynierskie, place, zatoki, chodniki i ścieżki rowerowe oraz obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych innych niż związanych z infrastrukturą techniczną lub drogową;
- 3) w przypadku realizacji miejsc postojowych uwzględnić miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową analogicznie jak zapisano w przepisach odrębnych z zakresu dróg publicznych;
- 4) wysokość zabudowy do 10 m.

§ 34. 1. Dla terenu komunikacji kolejowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KKK, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji kolejowej.

2. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) dopuszcza się zabudowę w odległości 1,5 m od granicy działki lub w granicy działki, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) na terenie dopuszcza się:
 - a) budowle i urządzenia hydrotechniczne,
 - b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) jezdnie.

3. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej i parkowania samochodów:

- 1) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych i terenów komunikacji drogowej wewnętrznej;
- 2) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 1-7.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

- 1) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
 - a) intensywność nadziemna zabudowy minimalna/maksymalna – 0,001/0,2,

- b) maksymalny udział powierzchni zabudowanej – 0,1,
 - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,1;
- 2) zasady kształtowania zabudowy:
- a) wysokość zabudowy:
 - dla budynków: do 15,0 m,
 - dla pozostałej zabudowy: do 15,0 m, za wyjątkiem wież telekomunikacyjnych, dla których dopuszcza się wysokość do 50 m;
 - b) geometria dachów: dachy dwu i wielospadowe o symetrycznym układzie połaci dachowych i kącie nachylenia do 45° oraz dachy płaskie.

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu transportu kolejowego.

§ 35. Dla terenu **elektroenergetyki**, oznaczonego na rysunku planu symbolami **1IE**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: teren elektroenergetyki;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej;
- 3) obsługa komunikacyjna: z drogi 5KR;
- 4) wskaźniki oraz zasady zagospodarowania działki budowlanej:
 - a) intensywność nadziemna zabudowy – od 0,001 do 0,5,
 - b) maksymalny udział powierzchni zabudowanej – 50,
 - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10;
- 5) zasady kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy – do 15 m,
 - b) geometria dachu – dowolna;
- 6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia działki: 25 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki: 5 m,
 - c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego lub linii rozgraniczających teren drogi w przedziale 70°-110°;
- 7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 25 m².

§ 36. Dla terenu **pompowni ścieków**, oznaczonych na rysunku planu symbolami **1IKP**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: teren pompowni ścieków;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: teren elektroenergetyki;
- 3) obsługa komunikacyjna: z drogi 3KDL;
- 4) wskaźniki oraz zasady zagospodarowania działki budowlanej:
 - a) intensywność nadziemna zabudowy – od 0,001 do 0,5,
 - b) maksymalny udział powierzchni zabudowanej – 50,
 - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10;
- 5) zasady kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy – 8 m,
 - b) geometria dachu – dowolna;
- 6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- a) minimalna powierzchnia działki: 10 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki: 3 m,
 - c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego lub linii rozgraniczających teren drogi w przedziale 70°-110°;
- 7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 10 m².

§ 37. Dla terenu **rolnictwa z zakazem zabudowy**, oznaczonych na rysunku planu symbolami **1RN, 2RN, 3RN, 4RN, 5RN, 6RN, 7RN, 8RN, 9RN, 10RN, 11RN, 12RN, 13RN, 14RN, 15RN, 16RN, 17RN, 18RN**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) tereny gruntów ornych oraz upraw,
 - b) tereny łąk i pastwisk;
- 2) obsługa komunikacyjna: z przyległych dróg publicznych i wewnętrznych, poprzez drogi transportu rolnego oraz przyległe tereny (jeżeli jest możliwe);
- 3) zakaz zabudowy, za wyjątkiem sieci i obiektów infrastruktury technicznej, dla których ustala się:
 - a) intensywność nadziemna zabudowy – od 0,001 do 0,1,
 - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,1,
 - c) maksymalna wysokość zabudowy – 15 m,
 - d) geometria dachu – dowolna,
 - e) realizacja wyłącznie zgodnie z wymogami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

§ 38. Dla terenu **wód powierzchniowych śródlądowych**, oznaczonych na rysunku planu symbolami **1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS, 9WS, 10WS, 11WS, 12WS, 13WS, 14WS, 15WS, 16WS**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej lub naturalnej;
- 3) obsługa komunikacyjna: z przyległych dróg publicznych i wewnętrznych, poprzez drogi transportu rolnego oraz przyległe tereny (jeżeli jest możliwe);
- 4) na terenie dopuszcza się:
 - a) budowle i urządzenia hydrotechniczne,
 - b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) mosty i przepusty w ciągach dróg rolniczych, dojazdów i ciągów pieszo-jezdnym,
 - d) budowle i urządzenia związane z rekreacją i wypoczynkiem;
- 5) wysokość zabudowy do 10 m.

§ 39. Dla terenu **lasów**, oznaczonych na rysunku planu symbolami **1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL, 14ZL, 15ZL, 16ZL, 17ZL, 18ZL, 19ZL, 20ZL, 21ZL, 22ZL, 23ZL, 24ZL, 25ZL, 26ZL, 27ZL, 28ZL, 29ZL, 30ZL, 31ZL, 32ZL, 33ZL, 34ZL, 35ZL, 36ZL, 37ZL**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów w rozumieniu przepisów odrębnych;
- 2) obsługa komunikacyjna: z przyległych dróg publicznych i wewnętrznych, poprzez drogi transportu rolnego oraz przyległe tereny (jeżeli jest możliwe);
- 3) zasady kształtowania zabudowy: maksymalna wysokość zabudowy – 50 m;
- 4) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej wyłącznie zgodnie z wymogami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

§ 40. Dla terenu **zieleni naturalnej**, oznaczonych na rysunku planu symbolami **1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 5ZN, 6ZN, 7ZN, 8ZN, 9ZN, 10ZN, 11ZN, 12ZN, 13ZN, 14ZN, 15ZN, 16ZN**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni naturalnej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej;
- 3) na terenie dopuszcza się:
 - a) budowle i urządzenia hydrotechniczne,
 - b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) drogi rolne;
- 4) obsługa komunikacyjna: z przyległych dróg publicznych i wewnętrznych, poprzez drogi transportu rolnego oraz przyległe tereny (jeżeli jest możliwe);
- 5) zakaz zabudowy, za wyjątkiem budowli i urządzeń hydrotechnicznych oraz sieci i obiektów infrastruktury technicznej, dla których ustala się:
 - a) intensywność nadziemna zabudowy – od 0,001 do 0,3,
 - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,3,
 - c) maksymalna wysokość zabudowy – 20 m,
 - d) geometria dachu – dowolna;
- 6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 80%.

§ 41. Dla terenu **zieleni urządzonej**, oznaczonego na rysunku planu symbolem **1ZP**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny usługi sportu i rekreacji;
- 3) na terenie dopuszcza się:
 - a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 - b) place zabaw, boiska i terenowe urządzenia sportowe oraz rekreacyjne,
 - c) ciągi piesze i rowerowe;
- 4) obsługa komunikacyjna: z drogi 3KDL, 2KDD, 19KR;
- 5) wskaźniki, parametry oraz zasady zagospodarowania działki budowlanej:
 - a) intensywność zabudowy – od 0,001 do 0,1,
 - b) maksymalny % powierzchni zabudowanej – 10,
 - c) minimalny % powierzchni biologicznie czynnej – 70;
 - d) maksymalna wysokość zabudowy – 6 m,
 - e) geometria dachu – dowolna;
- 6) zakaz podziału nieruchomości, za wyjątkiem wydzielen pod infrastrukturę techniczną i drogową.

DZIAŁ IV.

Przepisy końcowe

§ 42. Do planu miejscowego uzyskano zgodę Marszałka Województwa Opolskiego wyrażoną w decyzji nr DRW-RRŁ.7151.2.13.2025.PZ z dnia 22 grudnia 2025 r. na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni 0,2219 ha na cele nierolnicze i nieleśne, zlokalizowanych na nieruchomościach oznaczonych nr 251/149, 270/195, 301/170, 302/170, 312/170, 313/170, 411/161, 531/173 k.m.9 obręb Krasiejów.

§ 43. W granicach planu traci moc zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek w obrębie wsi Krasiejów, przyjęta uchwałą Nr VIII/58/00 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 1999 r., miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów, przyjęty uchwałą Nr XXX/279/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r. z późn. zm. oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Parku Triasowego DINOPARK w Krasiejowie, przyjęty uchwałą Nr XLII/400/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lutego 2010 r.

§ 44. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 45. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.




MIEJSOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRASIEJÓW WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR .../... RADY MIEJSKIEJ W OŻYMKU Z DNIA ...




SKALA 1:2000

- LEGENDA:**
- GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO MIEJSOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 - LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
 - NIEPRZEKRACZAJĄCE LINIE ZABUDOWY
 - WYMIAROWANIE (w metrach)
 - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ WOLNOSTOJĄCEJ LUB USŁUG
 - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ WOLNOSTOJĄCEJ LUB ZABUDOWY ZAGRODOWEJ
 - TERENY ZABUDOWY LETNISKOWEJ LUB REKREACJI INDYWIDUALNEJ
 - TERENY DRÓGI GŁÓWNEJ
 - TERENY DRÓGI LOKALNEJ
 - TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ WEWNĘTRZNEJ
 - TERENY ELEKTROENERGETYKI
 - TERENY ROLNICTWA Z ZAKAZEM ZABUDOWY
 - TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH
 - TERENY LASU
 - TERENY ZIELENI NATURALNEJ
 - LINIE ELEKTROENERGETYCZNE ŚRĘDniego NAPIĘCIA 15 kV
 - ODLEGŁOŚĆ DO 7,5 m OD OSI LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ ŚRĘDniego NAPIĘCIA 15 kV
 - OBIEKTY LIJĘTE W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
 - STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE
 - OBZAR NA KTÓRYCH PRAWDOPODOBIEŃSTWO POWODZI JEST WYSOKIE I WYNOŚI 10%
 - OBZAR NA KTÓRYCH PRAWDOPODOBIEŃSTWO POWODZI JEST ŚRĘDNE I WYNOŚI 1%
 - OBZAR NA KTÓRYCH PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA POWODZI JEST NISZKIE I WYNOŚI 0,2% LUB NA KTÓRYCH ISTNIEJE PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZDARZENIA EKSTREMALNEGO
 - OBZAR OBEJMIAJĄCE TERENY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO
 - WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE
 - ODLEGŁOŚĆ 50 m OD STOPY WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO
 - ZŁOŻE PIASKÓW FORMIERSKICH "KRASIEJÓW"
 - OBZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU "LASY TURAWSKO-STOBRAWSKIE" (cały obszar objęty planem)
 - GŁÓWNY ZBIORNIK WÓD PODZIEMNYCH NR 335
 - "KRAPKOWICE - STRZELCE OPOLSKIE" (cały obszar objęty planem)




WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻYMIEK (Uchwała nr XLII/382/22 Rady Miejskiej w Ożymku z dnia 31 stycznia 2022 r.)



- LEGENDA:**
- OBZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU "LASY TURAWSKO-STOBRAWSKIE" (cały obszar objęty planem)
 - GŁÓWNY ZBIORNIK WÓD PODZIEMNYCH NR 335
 - "KRAPKOWICE - STRZELCE OPOLSKIE" (cały obszar objęty planem)
 - OBZAR NA KTÓRYCH PRAWDOPODOBIEŃSTWO POWODZI JEST WYSOKIE I WYNOŚI 10%
 - OBZAR NA KTÓRYCH PRAWDOPODOBIEŃSTWO POWODZI JEST ŚRĘDNE I WYNOŚI 1%
 - OBZAR NA KTÓRYCH PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA POWODZI JEST NISZKIE I WYNOŚI 0,2% LUB NA KTÓRYCH ISTNIEJE PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZDARZENIA EKSTREMALNEGO
 - OBZAR OBEJMIAJĄCE TERENY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO
 - WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE
 - ODLEGŁOŚĆ 50 m OD STOPY WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO
 - ZŁOŻE PIASKÓW FORMIERSKICH "KRASIEJÓW"
 - OBZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU "LASY TURAWSKO-STOBRAWSKIE" (cały obszar objęty planem)
 - GŁÓWNY ZBIORNIK WÓD PODZIEMNYCH NR 335
 - "KRAPKOWICE - STRZELCE OPOLSKIE" (cały obszar objęty planem)

URZĄD WSPÓŁRZĘDNYCH PŁASKICH PROJEKTOWAŃ
 PL 20201 STRZAŁA 1 49162 2019
 Opracowano na bazie mapy satelitarnej w postaci wektorowej
 Skądźka nr GA 6942 138 2024 ANNA_1400_P_010401 02 2024
 Autor mapy mgr inż. Adam Zając





MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRASIEJÓW WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR .../.../... RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU Z DNIA ...



SKALA
1:2000

LEGENDA:

- GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- NIEPRZEKACZALNE LINIE ZABUDOWY
- WYMIAROWANIE (w metrach)
- MNW TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ WOLNOSTOJĄCEJ
- U TERENY USŁUG
- UZP TERENY USŁUG LUB ZIELENI URZĄDZONEJ
- U-KOP TERENY USŁUG LUB PARKINGU
- KDL TERENY DROGI LOKALNEJ
- KDD TERENY DROGI DOJAZDOWEJ
- KR TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ WEWNĘTRZNEJ
- KKE TERENY KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ
- IKP TERENY POMPOWNI ŚCIEKÓW
- RN TERENY ROLNICTWA Z ZAKAZEM ZABUDOWY
- W3 TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH
- ZN TERENY ZIELENI NATURALNEJ
- ZP TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
- TERENY KOLEJOWE ZAMKNIĘTE
- STREFA OGRANICZEŃ OD TRANSPORTU KOLEJOWEGO - 10 m OD OBSZARU KOLEJOWEGO
- STREFA OGRANICZEŃ OD TRANSPORTU KOLEJOWEGO - 20 m OD OBSZARU KOLEJOWEGO
- STREFA OGRANICZEŃ OD TRANSPORTU KOLEJOWEGO - 20 m OD OSI SKRAJNEGO TORU KOLEJOWEGO
- LINIE ELEKTROENERGETYCZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15 kV
- ODLEGŁOŚĆ DO 7,5 M OD OSI LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15 kV
- ODLEGŁOŚĆ DO 15 M OD OSI LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV
- ZŁOŻE SUROWCÓW ILASTYCH "KRASIEJÓW"
- STANOWISKO DOKUMENTACYJNE "TRIAS"
- OBSZAR KRAJOBRAZU PRIORYTETOWEGO 16-318.57-131 "JURAPARK KRASIEJÓW"
- GŁÓWNY ZBIORNIK WÓD PODZIEMNYCH NR 335 "KRAPKOWICE - STRZELCE OPOLSKIE" (cały obszar objęty planem)
- OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU "LASY TURAWSKO-STOBRAWSKIE" (cały obszar objęty planem)




WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OZIMEK (Uchwała nr XLII/382/22 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 31 stycznia 2022 r.)

0 250 500 750 m

UKŁAD WSPÓRZĘDNYCH PŁASKICH PROSTOKĄTNYCH:
PL-2000 STREFA 6 EPSG: 2177
Opracowano na kopii mapy zasadniczej w postaci wektorowej
licencja nr GK.6642.198.2024.MMa_1609_P z dnia 01.02.2024 r.

Autor mppz: mgr inż. Adam Złaja



- GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- NIEPRZEKACZALNE LINIE ZABUDOWY
- WYMIAROWANIE (w metrach)
- MNW TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ WOLNOSTOJĄCEJ
- U TERENY USŁUG
- UZP TERENY USŁUG LUB ZIELENI URZĄDZONEJ
- U-KOP TERENY USŁUG LUB PARKINGU
- KDL TERENY DROGI LOKALNEJ
- KDD TERENY DROGI DOJAZDOWEJ
- KR TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ WEWNĘTRZNEJ
- KKE TERENY KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ
- IKP TERENY POMPOWNI ŚCIEKÓW
- RN TERENY ROLNICTWA Z ZAKAZEM ZABUDOWY
- W3 TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH
- ZN TERENY ZIELENI NATURALNEJ
- ZP TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
- TERENY KOLEJOWE ZAMKNIĘTE
- STREFA OGRANICZEŃ OD TRANSPORTU KOLEJOWEGO - 10 m OD OBSZARU KOLEJOWEGO
- STREFA OGRANICZEŃ OD TRANSPORTU KOLEJOWEGO - 20 m OD OBSZARU KOLEJOWEGO
- STREFA OGRANICZEŃ OD TRANSPORTU KOLEJOWEGO - 20 m OD OSI SKRAJNEGO TORU KOLEJOWEGO
- LINIE ELEKTROENERGETYCZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15 kV
- ODLEGŁOŚĆ DO 7,5 M OD OSI LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15 kV
- ODLEGŁOŚĆ DO 15 M OD OSI LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV
- ZŁOŻE SUROWCÓW ILASTYCH "KRASIEJÓW"
- STANOWISKO DOKUMENTACYJNE "TRIAS"
- OBSZAR KRAJOBRAZU PRIORYTETOWEGO 16-318.57-131 "JURAPARK KRASIEJÓW"
- GŁÓWNY ZBIORNIK WÓD PODZIEMNYCH NR 335 "KRAPKOWICE - STRZELCE OPOLSKIE" (cały obszar objęty planem)
- OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU "LASY TURAWSKO-STOBRAWSKIE" (cały obszar objęty planem)

- GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- NIEPRZEKACZALNE LINIE ZABUDOWY
- WYMIAROWANIE (w metrach)
- MNW TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ WOLNOSTOJĄCEJ
- U TERENY USŁUG
- UZP TERENY USŁUG LUB ZIELENI URZĄDZONEJ
- U-KOP TERENY USŁUG LUB PARKINGU
- KDL TERENY DROGI LOKALNEJ
- KDD TERENY DROGI DOJAZDOWEJ
- KR TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ WEWNĘTRZNEJ
- KKE TERENY KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ
- IKP TERENY POMPOWNI ŚCIEKÓW
- RN TERENY ROLNICTWA Z ZAKAZEM ZABUDOWY
- W3 TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH
- ZN TERENY ZIELENI NATURALNEJ
- ZP TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
- TERENY KOLEJOWE ZAMKNIĘTE
- STREFA OGRANICZEŃ OD TRANSPORTU KOLEJOWEGO - 10 m OD OBSZARU KOLEJOWEGO
- STREFA OGRANICZEŃ OD TRANSPORTU KOLEJOWEGO - 20 m OD OBSZARU KOLEJOWEGO
- STREFA OGRANICZEŃ OD TRANSPORTU KOLEJOWEGO - 20 m OD OSI SKRAJNEGO TORU KOLEJOWEGO
- LINIE ELEKTROENERGETYCZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15 kV
- ODLEGŁOŚĆ DO 7,5 M OD OSI LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15 kV
- ODLEGŁOŚĆ DO 15 M OD OSI LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV
- ZŁOŻE SUROWCÓW ILASTYCH "KRASIEJÓW"
- STANOWISKO DOKUMENTACYJNE "TRIAS"
- OBSZAR KRAJOBRAZU PRIORYTETOWEGO 16-318.57-131 "JURAPARK KRASIEJÓW"
- GŁÓWNY ZBIORNIK WÓD PODZIEMNYCH NR 335 "KRAPKOWICE - STRZELCE OPOLSKIE" (cały obszar objęty planem)
- OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU "LASY TURAWSKO-STOBRAWSKIE" (cały obszar objęty planem)

- GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- NIEPRZEKACZALNE LINIE ZABUDOWY
- WYMIAROWANIE (w metrach)
- MNW TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ WOLNOSTOJĄCEJ
- U TERENY USŁUG
- UZP TERENY USŁUG LUB ZIELENI URZĄDZONEJ
- U-KOP TERENY USŁUG LUB PARKINGU
- KDL TERENY DROGI LOKALNEJ
- KDD TERENY DROGI DOJAZDOWEJ
- KR TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ WEWNĘTRZNEJ
- KKE TERENY KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ
- IKP TERENY POMPOWNI ŚCIEKÓW
- RN TERENY ROLNICTWA Z ZAKAZEM ZABUDOWY
- W3 TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH
- ZN TERENY ZIELENI NATURALNEJ
- ZP TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
- TERENY KOLEJOWE ZAMKNIĘTE
- STREFA OGRANICZEŃ OD TRANSPORTU KOLEJOWEGO - 10 m OD OBSZARU KOLEJOWEGO
- STREFA OGRANICZEŃ OD TRANSPORTU KOLEJOWEGO - 20 m OD OBSZARU KOLEJOWEGO
- STREFA OGRANICZEŃ OD TRANSPORTU KOLEJOWEGO - 20 m OD OSI SKRAJNEGO TORU KOLEJOWEGO
- LINIE ELEKTROENERGETYCZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15 kV
- ODLEGŁOŚĆ DO 7,5 M OD OSI LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15 kV
- ODLEGŁOŚĆ DO 15 M OD OSI LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV
- ZŁOŻE SUROWCÓW ILASTYCH "KRASIEJÓW"
- STANOWISKO DOKUMENTACYJNE "TRIAS"
- OBSZAR KRAJOBRAZU PRIORYTETOWEGO 16-318.57-131 "JURAPARK KRASIEJÓW"
- GŁÓWNY ZBIORNIK WÓD PODZIEMNYCH NR 335 "KRAPKOWICE - STRZELCE OPOLSKIE" (cały obszar objęty planem)
- OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU "LASY TURAWSKO-STOBRAWSKIE" (cały obszar objęty planem)

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 30 marca 2026 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu

W ramach wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów Wschód nie została wniesiona żadna uwaga. W związku z powyższym Rada Miejska w Ozimku nie dokonuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag.

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 30 marca 2026 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.) oraz w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów Wschód, Rada Miejska w Ozimku rozstrzyga, co następuje:

1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii, które należą do zadań własnych gminy:

- 1) budowa i przebudowa dróg KDL, KDD i KR (stanowiących własność gminy Ozimek);
- 2) budowa nowych i przebudowa istniejących sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz oświetlenia w ramach przebudowy i budowy dróg publicznych.

2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

- 1) zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzianych w planie prowadzić będą właściwe jednostki gminne;
- 2) zadania w zakresie infrastruktury technicznej będą prowadzić właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji, których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oświetleniowej.

3. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji:

- 1) określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu programów inwestycyjnych i rozwojowych gminy Ozimek;
- 2) inwestycje mogą być wykonywane etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na ich realizację.

4. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków zewnętrznych.

Załącznik nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 30 marca 2026 r.

Zalacznik5.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę

Uzasadnienie

Realizując zadania przydzielone jednostkom samorządu terytorialnego w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.), polegające na ustalaniu przeznaczenia terenów oraz określaniu sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę Nr LIV/505/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów Wschód.

Procedura planistyczna prowadzona była w myśl przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z uwzględnieniem art. 67 ust. 3 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2021 poz. 2404).

Plan miejscowy opracowano w celu uporządkowania istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenów, w tym rozwoju funkcji mieszkaniowych, usługowych, produkcyjnych, rekreacyjno-sportowych oraz drogowych z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu, walorów kulturowych i zabytków oraz sąsiedztwa.

Obszar objęty planem zajmuje powierzchnię 337 ha i stanowi teren w części zagospodarowany. Na części terenu obowiązuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek w obrębie wsi Krasiejów, przyjęta uchwałą Nr VIII/58/00 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 1999 r., miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów, przyjęty uchwałą Nr XXX/279/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r. z późn. zm. oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Parku Triasowego DINOPARK w Krasiejowie, przyjęty uchwałą Nr XLII/400/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lutego 2010 r. Do planu przystąpiono z inicjatywy Burmistrza Ozimka oraz zgodnie z wnioskami osób prywatnych.

Plan generalnie podtrzymuje funkcje terenów z obowiązującego planu, przy czym wprowadzono na części terenów zmiany wynikające z wniosków właścicieli. Podtrzymane zostały zawarte w planie wskaźniki oraz linie zabudowy. Na części obszarów wprowadzono nowe zagospodarowanie terenów zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek, a także dokonano korekt istniejącego stanu zagospodarowania działek.

Plan opracowano na cyfrowej kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, uzyskanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Opolu (licencja i mapa załączone zostały do dokumentacji planistycznej). Rysunek planu sporządzono w skali 1:2000 z nadaną georeferencją w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 Strefa 6 EPSG: 2177. Z uwagi na duży obszar objęty planem przyjęto skalę podstawową 1:2000, jednakże biorąc pod uwagę, że plan sporządzono w wersji cyfrowej z georeferencją, nie będzie problemów z interpretacją ustaleń planu z części graficznej.

Prace nad projektem planu rozpoczęto w dniu 21 września 2022 r. ogłaszając i obwieszczając o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W trakcie procedury planistycznej do projektu planu wpłynęły 23 wnioski właścicieli terenów oraz zgłoszone zostały wnioski organów opiniujących i uzgadniających projekt dokumentu, o których mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Ozimka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, a także zapewnił udział społeczeństwa w opracowaniu dokumentu zgodnie z wymogami art. 39 ww. ustawy. Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko była sporządzona w pełnym zakresie, określonym w art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i ust. ww. ustawy, równoległe z projektem planu. W prognozie nie zaproponowano rozwiązań alternatywnych w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie planu, ponieważ projekt planu porządkuje przeznaczenie i warunki zabudowy terenów. W prognozie stwierdzono ponadto, że realizacja ustaleń projektu planu nie stoi w sprzeczności z celami i politykami ochrony środowiska i przyrody realizowanymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym.

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, nie będą miały wpływu na cele i przedmiot ochrony obszarów objętych ochroną na podstawie art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w szczególności na obszary Natura 2000. Projekt planu nie wymagał przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z wymogami art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia organów i instytucji.

W okresie od 22 stycznia 2026 r. do 13 lutego 2026 r. Burmistrz Ozimka wyłożył projekt planu do publicznego wglądu, na dzień 26 stycznia 2026 r. wyznaczono termin dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętym w projekcie planu, a uwagi można było wносить do dnia 27 lutego 2026 r. Do projektu planu nie wpłynęły uwagi.

Zachowano jawność i przejrzystość procedury planistycznej wynikającej z wymogów art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad projektem planu poprzez ogłoszenia i obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu i zbieraniu wniosków, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i zbieraniu uwag, w tym także przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także opublikowano projekt planu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ozimek).

Projekt planu nie wymagał uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze.

Do projektu planu uzyskano zgodę Marszałka Województwa Opolskiego wyrażoną w decyzji nr DRW-RRŁ.7151.2.13.2025.PZ z dnia 22 grudnia 2025 r. na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni 0,2219 ha na cele nierolnicze i nieleśne, zlokalizowanych na nieruchomościach oznaczonych nr 251/149, 270/195, 301/170, 302/170, 312/170, 313/170, 411/161, 531/173 k.m.9 obręb Krasiejów.

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów Wschód uwzględniono wymagania określone w art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. zapewniono:

1) rozwiązania gwarantujące ład przestrzenny oraz ochronę i kształtowanie walorów architektoniczno-krajobrazowych poprzez ustalenie linii zabudowy oraz szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, w tym: wysokości zabudowy, minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, intensywności zabudowy dla nowo projektowanej zabudowy;

2) ochronę środowiska poprzez ustalenie m.in. obowiązku stosowania w działalności gospodarczej rozwiązań przestrzennych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi, odprowadzania ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, zaopatrzenia w wodę pitną z sieci wodociągowej, nakazu zachowania odpowiednich dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;

3) ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków poprzez działania prewencyjne dotyczące ochrony archeologicznej;

4) ochronę zdrowia, bezpieczeństwa ludzi i mienia;

5) potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez nakaz wyznaczenia na poszczególnych terenach odpowiedniej liczby miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;

6) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa zrealizowano poprzez zawiadomienie o przystąpieniu do planu oraz przesłanie do uzgodnienia projektu planu do właściwych organów wojskowych (Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Opolu), ochrony granic (Śląski Oddział Straży Granicznej) oraz bezpieczeństwa państwa (ABW, AW); ww. organy uzgodniły projekt planu bez uwag, co oznacza, że nie stoi w sprzeczności z wymogami obronności i bezpieczeństwa państwa;

7) potrzeby interesu publicznego zrealizowano w ograniczonym zakresie, ze względu na przeznaczenie terenu i charakter planu, poprzez uwzględnienie wniosków złożonych do planu miejscowego przez właściwe instytucje i organy;

8) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej poprzez dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, a także nakaz powiązania sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;

9) ochronę prawa własności poprzez zachowanie istniejącego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenów zabudowanych oraz wykorzystanie ich zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, a także poprzez ograniczenie potencjalnych oddziaływań nieruchomości na tereny sąsiednie;

10) racjonalne równoważenie nadrzędnego interesu publicznego z interesami podmiotów gospodarczych, umożliwiając rozwój i osiąganie korzyści z działalności gospodarczej i realizacji jednostkowych indywidualnych potrzeb, wykluczono lub ograniczono konflikty przestrzenne oraz zapewniono warunki ochrony środowiska, zdrowia publicznego i dziedzictwa kulturowego;

11) dla istniejącej i planowanej zabudowy odpowiednią ilość i jakość wody do celów zaopatrzenia ludności, usług i gospodarki;

12) właściwe, charakterystyczne dla tego obszaru i charakteru inwestycji, wskaźniki urbanistyczne.

Ustalenia ujęte w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie naruszają ustaleń „*Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek*”, uchwalonego uchwałą Nr XLII/382/22 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 31 stycznia 2022 r. oraz są zgodne z wynikami „*Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Ozimek*” przyjętej uchwałą Nr LV/352/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 września 2018 r.

Projekt planu obejmuje inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy dotyczące budowy, przebudowy i rozbudowy dróg gminnych oraz realizacji i utrzymania gminnych terenów usług, zieleni, sportu i rekreacji.

Kierownik
Referatu Zarządzania Mieniem Gminnym
Joanna Zielińska