



# Przekrój A-A



- w-wa ścierna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4cm
- w-wa wyrównawcza z kamienia łamanego 0-31,5mm grub. 10cm
- podłoże

		<b>DROG TOM</b> Opole ul. Chreńska 9/2 tel e-mail: drogatom@op.pl      www.drogatom.com.pl biuro: ul. Jesionowa 15/8 45-409 Opole tel. 608 498 304	
NAZWA ZADANIA		PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ ULICY POLNEJ W M. KRZYŻOWA DOLINA	
TYTUŁ RYSUNKU		PRZEKRÓJ A-A	
INWESTOR	GMINA OZIMEK		
LOKALIZACJA	KRZYŻOWA DOLINA		
	<b>NAZWISKO</b>	<b>PODPIS</b>	
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Sokulski		
DATA	SKALA		
10/2021	1 : 25		