

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa kosztorysu: **Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Opolskiej bocznej w miejscowości Krzyżowa Dolina**
Zamawiający: **GMINA OZIMEK ul. ks. J. Dzierżona 4b 46-040 OZIMEK**

Burmistrz Ozimka
Miroslaw Wieszolek

Data opracowania:
2025-02-24

Autor opracowania:
mgr inż. Tomasz Sokulski ,

Biurow Usług Technicznych
"PROGOM"
mgr inż. Tomasz Sokulski
właśc. i kier. biura
tel. 608 498 304

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Opolskiej bocznej w miejscowości Krzyżowa Dolina		
1	Element	Roboty pomiarowe		
1.1	KNR 201/119/3	STWiOR: D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym, obsługa geodezyjna budowy/- wytyczenie granic, osi drogi, rzędnych wysokościowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,2	0,200000	
		RAZEM:	0,200000	km
2	Element	WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI		
2.1	KNR 231/103/4	STWiOR: D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		200*3,5	700,000000	
		RAZEM:	700,000000	m2
2.2	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,3*200	660,000000	
		RAZEM:	660,000000	m2
2.3	KNNR 6/1005/7	STWiOR: D.04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych w ilości 1kg/m2 (2 krotne)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		200*3,1	620,000000	
		RAZEM:	620,000000	m2
2.4	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,1*200	620,000000	
		RAZEM:	620,000000	m2
2.5	KNNR 6/309/2	STWiOR: D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*200	600,000000	
		RAZEM:	600,000000	m2
2.6	KNNR 6/113/5	STWiOR: D.04.04.02 Pobocza z kruszyw łamanych, warstwa górna 0-16 mm, po zagęszczeniu 10' cm/docelowo 8 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		200*0,5*2	200,000000	
		RAZEM:	200,000000	m2
2.7	KNR 201/505/1	STWiOR: D.04.04.02 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne / uporządkowanie powierzchni pasa drogowego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		200	200,000000	
		RAZEM:	200,000000	m2