


SZCZEGÓŁ

SZCZEGÓŁ STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ

Elementy studni



1

KONSTRUKCJA JEZDNI W MIEJSCU WBUDOWANIA STUDNI KD ZGODNIE Z PRZEKROJAMI

Zасыpywanie studni powinno odbywać się warstwami, równomiernie z każdej strony o grubości warstwy w stanie luźnym nie większej niż 30 cm. Zagęszczenie warstw zasyпки wokół studni należy wykonywać lekkim sprzętem zagęszczającym (płytami lub stopami wibracyjnymi). Do zagęszczania zasyпки w bezpośrednim sąsiedztwie studni nie dopuszcza się stosowania ciężkiego sprzętu. Wskaźnik zagęszczenia zasyпки powinien wynosić nie mniej niż  $I_s=0,98$



Wykop w miejscu posadowienia studni powinien być minimum 50 cm szerszy od średnicy zewnętrznej studni. Po osadzeniu, przed instalacją rury należy sprawdzić stan kielichów oraz uszczelki. Ewentualne zabrudzenia należy bezwzględnie usunąć.

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| INNTTEST Usługi w Budownictwie 45-342 Opole ul. Drzymały 8/1 |   |                 |
| PROJEKTOWAŁ<br>B. DROGOWA                                    | inż. Marcin Galbierz  |                 |
| PROJEKTOWAŁ<br>B. KANALIZACYJNA                              | mgr inż. Adam Lauda   |                 |
| OBIEKT   | OZIMEK UL.SOSNOWA, JESIONOWA I LEŚNA  |                 |
| TEMAT  | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNCH UL.SOSNOWEJ,<br>JESIONOWEJ I LEŚNEJ W MIEJSCOWOŚCI OZIMEK | Data<br>03/2024 |
|  |   | Nr.rys.         |
| STUDNIA REWIZYJNA  |   |                 |


# SZCZEGÓŁ

## Wpust deszczowy z osadnikiem

### WIDOK Z GÓRY



Schemat włączenia wpustu  
do studni KD



|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| INNTTEST Usługi w Budownictwie 45-342 Opole ul. Drzymały 8/1 |   |                 |
| PROJEKTOWAŁ<br>B. DROGOWA                                    | inż. Marcin Galbierz  |                 |
| PROJEKTOWAŁ<br>B. KANALIZACYJNA                              | mgr inż. Adam Lauda   |                 |
| OBIEKT   | OZIMEK UL.SOSNOWA, JESIONOWA I LEŚNA  |                 |
| TEMAT  | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNCH UL.SOSNOWEJ,<br>JESIONOWEJ I LEŚNEJ W MIEJSCOWOŚCI OZIMEK |                 |
| WPUST ULICZNY  |   | Data<br>03/2024 |
|  |   | Nr.rys.         |