



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH ROBERT BUCHTA
Szkolna 4 A
46-024 Kolanowice
Nip: 754-111-80-53
Tel: 600 375 704 e-mail: robert@kolanowice.com.pl
Mistrz kominiarski:

Opinia OP/65/2022

Odbiorca	URZĄD GMINY I MIASTA W OZIMKU	Data wystawienia: 09.04.2022
Adres:	ul.Kolejowa 1 - Bud. Dworca PKP 46-040 Ozimek	

Sporządzona w celu:
Przeprowadzenia inwentaryzacji przewodów kominowych.
Szkic i opis przewodów kominowych znajduje się na odwrocie.

Uwagi ogólne:
Przewód kominowy nr 5 niedrożny na 6m od wylotu.
Brak wentylacji w wc mieszkania na lp(wc w korytarzu) i łazience dyżurki PKP.
Brak dodatkowej drabiny na dachu do wejścia na wyższą część dachu.


Opinia sporządzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza Kominiarskiego: Robert Buchta

Podpis osoby upoważnionej do odebrania

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do Rejestru KKP
woj. opolskie pod nr 702
Buchta Robert

Tory



ul.Kolejowa

Opis przewodów kominowych
stan istniejący:

- 1.Wentylacja wywiewna łazienki przy kasach,
przekrój 13x17cm, dł. 5m.
- 2.Piec pokojowy węglowy mieszkania na lp,
przekrój 14x17cm, dł. 10m.
- 3.Piec kuchenny węglowy mieszkania na lp,
przekrój 14x17cm, dł. 10m.
- 4.Wentylacja wywiewna kuchni mieszkania na lp,
przekrój 14x17cm, dł. 10m.

5.Piec pokojowy węglowy mieszkania na lp,
przekrój 14x17cm, dł. 10m.

6.Wolny, przekrój 19x21cm, dł. 10m.

7.Wolny, przekrój 14x19cm, dł. 7m.

8.Wolny, przekrój 13x17cm, dł. 5m.

9.Nie dotyczy.

MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do Rejestru KKP
woj. opolskie pod nr 15702
Buchta Robert