

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-------------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1 | | Ośrodek Koliba | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1 1214-02 analogia | Przeszlifowanie elementów drewnianych. (3.1*2.4*0.5*8)*2+0.13*4*2.24*8+0.13*4*2.1*8+(0.13+0.07)*2*3.1*16 | m ² | | |
| | | | m ² | 97.414 | |
| | | | | RAZEM | 97.414 |
| 2 | KNR 4-01 d.1 0613-05 analogia | Odgrzybianie elementów drewnianych przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m ² preparatami olejowymi metodą smarowania (3.1*2.4*0.5*8)*2+0.13*4*2.24*8+0.13*4*2.1*8+(0.13+0.07)*2*3.1*16 | m ² | | |
| | | | m ² | 97.414 | |
| | | | | RAZEM | 97.414 |
| 3 | KNR 4-01 d.1 1209-06 analogia | Malowanie elementów drewnianych farbami do drewna. (3.1*2.4*0.5*8)*2+0.13*4*2.24*8+0.13*4*2.1*8+(0.13+0.07)*2*3.1*16 | m ² | | |
| | | | m ² | 97.414 | |
| | | | | RAZEM | 97.414 |
| 2 | | Smażalnia | | | |
| 4 | KNR 4-01 d.2 0521-01 | Uzupełnienie pokrycia gontami przy kryciu pojedynczym 69.665*0.1 | m ² | | |
| | | | m ² | 6.967 | |
| | | | | RAZEM | 6.967 |
| 5 | KNR 4-01 d.2 1214-02 analogia | Przeszlifowanie elementów drewnianych. 3.55*2.5*4+(3.55+1.05*2)*0.95*2+3.55*2.8*2+3.55*1*0.5*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 69.665 | |
| | | | | RAZEM | 69.665 |
| 6 | KNR 4-01 d.2 0613-05 analogia | Odgrzybianie elementów drewnianych przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m ² preparatami olejowymi metodą smarowania 3.55*2.5*4+(3.55+1.05*2)*0.95*2+3.55*2.8*2+3.55*1*0.5*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 69.665 | |
| | | | | RAZEM | 69.665 |
| 7 | KNR 4-01 d.2 1209-06 analogia | Malowanie elementów drewnianych farbami do drewna. 3.55*2.5*4+(3.55+1.05*2)*0.95*2+3.55*2.8*2+3.55*1*0.5*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 69.665 | |
| | | | | RAZEM | 69.665 |
| 8 | KNR 4-01 d.2 0407-02 | Montaż drzwi zewnętrznych. Obsadzenie ościeżnic o pow. od 1 m ² do 2 m ² w ścianach drewnianych z uszczelnieniem pakietami 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 3 | | Domek BRDA | | | |
| 9 | KNR 4-01 d.3 1214-02 analogia | Przeszlifowanie elementów drewnianych. 8.8*7.5*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 132.000 | |
| | | | | RAZEM | 132.000 |
| 10 | KNR 4-01 d.3 0613-05 analogia | Odgrzybianie elementów drewnianych przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m ² preparatami olejowymi metodą smarowania 8.8*7.5*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 132.000 | |
| | | | | RAZEM | 132.000 |
| 11 | KNR 4-01 d.3 1209-06 analogia | Malowanie elementów drewnianych farbami do drewna. 8.8*7.5*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 132.000 | |
| | | | | RAZEM | 132.000 |
| 12 | KNR 4-01 d.3 0816-03 | Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem 6.6*6.9+3.9*4.5+2.7*4.5 | m ² | | |
| | | | m ² | 75.240 | |
| | | | | RAZEM | 75.240 |
| 13 | NNRNKB 202 d.3 1135-04 | (z. VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek 6.6*6.9+3.9*4.5+2.7*4.5 | m ² | | |
| | | | m ² | 75.240 | |
| | | | | RAZEM | 75.240 |
| 14 | KNR 4-01 d.3 0417-01 | Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 4 | szt. | | |
| | | | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 15 | KNR 4-02 d.3 0235-06 | Demontaż umywalki | kpl. | | |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-------------------------|--|------|--------------|--------------|
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 16 | KNR 4-02 d.3 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 17 | KNR 4-02 d.3 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 18 | KNR 4-02 d.3 0133-01 | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 19 | KNR 2-15 d.3 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 20 | KNR 2-15 d.3 0112-01 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 21 | KNR 2-15 d.3 0221-01 | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolaniem | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 22 | KNR 2-15 d.3 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |