



## PRZEKRÓJ A-A



1. Wszystkie wymiary podano w mm.
2. Ryśunek rozpatrywać łącznie z opisem.
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem montażu.
4. Stosować elementy stalowe min. klasy S235.
5. Wszystkie złącza stalowe posiadać, tulejki zabezpieczające przed wypadnięciem tynku z rowka.
6. Kat we ścianie, zejścia tynku na bęben linowy wciągarki oraz kół przewojoych mierzony względem osi rowka kół nie przekracza 3°.
7. Średnica podłoża koła nie przekracza 30 mm.
8. Kół przewojoych w kolorze żółtym.
9. Wszystkie elementy stalowe cynikowane lub malowane.
10. Wszystkie kotwy kotwić zgodnie z instrukcją producentów kotew.