

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1		Roboty pomiarowe			
1	KNR 2-01 d.1. 0119-03 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.0033	km km	 0.003	
				RAZEM	0.003
1.2		Roboty rozbiórkowe			
2	KNR AT-03 d.1. 0101-01 2	Roboty remontowe - cięcie płyt nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 14	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
1.3		Roboty ziemne			
3	KNR 2-01 d.1. 0206-05 3 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 26.73*0.5	m ³ m ³	 13.365	
				RAZEM	13.365
4	d.1. 3	Koszty składowania ziemi. 26.73*0.5*1.8	m ³ m ³	 24.057	
				RAZEM	24.057
2		Roboty drogowe			
2.1		Warstwa odsączająca			
5	KNR 2-31 d.2. 0104-07 1 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm 26.73	m ² m ²	 26.730	
				RAZEM	26.730
2.2		Podbudowy			
6	KNR 2-31 d.2. 0114-05 2 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 26.73	m ² m ²	 26.730	
				RAZEM	26.730
7	KNR 2-31 d.2. 0114-07 2 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 26.73	m ² m ²	 26.730	
				RAZEM	26.730
3		Nawierzchnie			
8	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26.73	m ² m ²	 26.730	
				RAZEM	26.730
9	KNR 2-31 d.3 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z AC 11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 26.73	m ² m ²	 26.730	
				RAZEM	26.730