

**GMINA OZIMEK**  
**46-040 OZIMEK, ul. Ks. Dzierżona 4b**

---

## **PRZEDMIAR**

*NAZWA INWESTYCJI* : *Remont nawierzchni drogi wewnętrznej*  
*ADRES INWESTYCJI* : *Grodziec ul. Robotnicza*  
*INWESTOR* : *Gmina Ozimek*  
*ADRES INWESTORA* : *ul. KS.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek*

: zł

**Słownie:**

*WYKONAWCA :*

*INWESTOR :*

*Data opracowania*

*Data zatwierdzenia*

## PRZEDMIAR

lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1.	0119-03				
1		0.1638+0.205+0.1298-0.037	km	0.462	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.462</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.IV z transportem urabku samochodami samowytadowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0206-05				
2	0214-04	1997.82*0.5-74.1	m <sup>3</sup>	924.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>924.810</b>
3		Koszty składowania ziemi.	m <sup>3</sup>		
d.1.					
2		2193.78*0.5*1.8-133.38	m <sup>3</sup>	1841.022	
				<b>RAZEM</b>	<b>1841.022</b>
<b>2</b>		<b>Roboty drogowe</b>			
<b>2.1</b>		<b>Warstwa odsączająca</b>			
4	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0104-07				
1	0104-08	1997.82-148.2	m <sup>2</sup>	1849.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>1849.620</b>
<b>2.2</b>		<b>Podbudowy</b>			
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0114-05				
2	0114-06	1997.82-148.2	m <sup>2</sup>	1849.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>1849.620</b>
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0114-07				
2	0114-08	1997.82-148.2	m <sup>2</sup>	1849.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>1849.620</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.3	1004-07	1997.82-148.2	m <sup>2</sup>	1849.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>1849.620</b>
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0310-05				
	0310-06	1997.82-148.2	m <sup>2</sup>	1849.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>1849.620</b>
<b>4</b>		<b>Regulacja studzienek</b>			
9	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla wżarów kanałowych	szt.		
d.4	1406-03	18	szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
10	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.4	1406-04	10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>