

GMINA OZIMEK
46-040 OZIMEK, ul. Ks. Dzierżona 4b

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : *Remont nawierzchni drogi wewnętrznej*
ADRES INWESTYCJI : *Grodziec ul. Robotnicza*
INWESTOR : *Gmina Ozimek*
ADRES INWESTORA : *ul. KS.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek*

: zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1		Roboty pomiarowe			
1	KNR 2-01 d.1. 0119-03 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.037	km km	 0.037	
				RAZEM	0.037
1.2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-01 d.1. 0206-05 2 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 148.20*0.5	m ³ m ³	 74.100	
				RAZEM	74.100
3		Koszty składowania ziemi.	m ³		
d.1. 2		148.20*0.5*1.8	m ³	133.380	
				RAZEM	133.380
2		Roboty drogowe			
2.1		Warstwa odsączająca			
4	KNR 2-31 d.2. 0104-07 1 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm 148.20	m ² m ²	 148.200	
				RAZEM	148.200
2.2		Podbudowy			
5	KNR 2-31 d.2. 0114-05 2 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 148.20	m ² m ²	 148.200	
				RAZEM	148.200
6	KNR 2-31 d.2. 0114-07 2 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 148.20	m ² m ²	 148.200	
				RAZEM	148.200
3		Nawierzchnie			
7	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 148.20	m ² m ²	 148.200	
				RAZEM	148.200
8	KNR 2-31 d.3 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z AC11S - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 148.20	m ² m ²	 148.200	
				RAZEM	148.200